

1970-01-04.

(1)

Söndag 4 januari 1970. Traditionsenlig fågelexkursion första söndagen i januari. Avsikten var att Lorimer och Helen Moe skulle komma ner från Stockholm som de brukar göra, men Helen var sjuk i Hong Kong flu och Lorimer stannade därför också hemma. Joel Bergman, Lars och Ulla Holmberg samt Lars Eriksson var vidtalade och inbjudna att äta enkel middag hos oss efteråt.

Joel Bergman och jag möttes kl 0730 enligt överenskommelse vid trafikljusen på Malmövägen, där ~~framman~~ vägen till klostergården avtar. Det var mycket hård vind, ungefär 15 - 18 m/sek och ungefär västlig, och snö föll och rök. Det var ungefär nollgradigt eller något däröver, så att små snöbitar som kom i rörelse rullade snabbt i vinden på snöns yta och växte till därvid, snön var kram med andra ord.

Vi körde ut till Tennelvägen 27 b i Bjärred i verkligt hundväder, det blåste småspik och "fykte" bra. Ulla H meddelade att Lars inte var OK, ~~men~~ han sov hårt och lät sig inte väckas. Lars Eriksson ringde i detsamma och gav återbud, han ville inte köra bil i sådant väder och beslöt också att ~~vara~~ det under sådana förhållanden inte fanns några fåglar att se. Så det så. Är man knäppt så är man, som Lisen brukar säga.

Joel, Ulla och jag beslöt att genomföra turen, dock med reservation för vägval etc: det föreföll föga troligt att smärre vägar skulle vara framkomliga i detta väder. Vi fick sällskap med en fotograf från Sydsvenskan som Lars ^H beställt; det var en hygglig prick som jag tror hette Torbjörn Andersson.

~~Vid utgången från~~ Vi körde ner till stranden bort till Näktergalsvägen och ställde bilarna där, gick sedan längs stranden till Löddeåns mynning och tillbaka. Tid c 0810 - 0940. Fågelliv inte artrikt men mycket intressant. Is låg på vattnet en bit ut, några 100 m, så att de fåglar som låg i havet utanför iskanten inte kunde bestämmas från land; ~~men~~ smärre, mörka fåglar av typen sothöns etc. kunde fä inte ens ses från land. -

Fågel på denna promenad:

- a) kråka flera på isen, spridda, även i samhället etc, men ej stora koncentrationer
- b) råka någon sedd.
- c) kaja flock 15 på hustak i Bjärred, plus några par eller småflockar.
- d) skata flera sedda, några uppe och flög över samhället i den my hårda vinden.
- e) blåmes hörd några gånger i stora vassen vid åmynningen och S därom.
- f) ~~gråtrut~~ koltrast 1 + 1 ex sedda i samhället
- g) ringduva: på återvägen från Bjärred, men fortfarande när vi var inne i samhället, såg jag 2 ringduvor flyga förbi nära. Möjligen större flock på avstånd.
- h) gräsand fåtalig: några ex flög förbi invid en sädgåsflock (se nedan), några få andra sedda över havet, men inga stora koncentrationer sedda.
- i) knipa: flock c 10 ~~ex~~ ex flög söderut utanför iskanten. Antalet ~~knipa~~ ex liggande utanför iskanten kan ha varit mycket stort, men fåglarna var obestämbara.
- k) ejder 1 ex liggande på isen, mörkfärgat. Förmodligen skadat ex.
- l) storskrake: ~~storskrake~~ ♂ + ♂ + flock 7 ♂ flög förbi norrut; hannarna oerhört granna och lysande laxfärgade trots att dagsljuset ännu var ganska svagt. Dessutom låg en flock på c 7-8 storskrakar (många ♂ ad men ej bara sådana) i en liten vak utanför åmynningen. 2 gråtrutar stod här och trakasserade skrakarna när de kom upp med byte.
- m) sångsvan flock på c ~~10~~ 10-15 ex ad stod på isen c 200 m ut, enstaka andra ex både ad och juv sågs flyga förbi. Stora ansamlingar inte sedda varken på isen eller i havet (kan ju ha funnits i närheten ehuru utom synhåll för oss).
- n) sädgås: mycket intressanta iakttagelser, se nedan.
- o) ormråk: sedd flera gånger; minst 2 men troligen 3 olika ex. Enda rovfågel här.
- p) fasan sedd några ex, och i Bjärreds utkanter många ex.
- q) havstrut många granna ad ex över vattnet, säkert 10 ad sedda plus ng juv.
- r) gråtrut flera sedda ad + juv
- s) fiskmås och allmänna, flockar flög lågt över isen mot N när vi kom ner till stranden. Noggrann räkning omöjlig eftersom måsar på längre håll ute över havet var obestämbara, men många tiotal av vardera arten observerades. Av fiskmås även juv.
- t) skratmås

Sädgässen var som sagt särskilt intressanta. De stod i två flockar på isen utanför åmynningen. Ena flocken innehöll c 200 ex, andra antagligen omkring 700 ex. Ur den mindre flocken lyfte småsällskap och flög mest söderut förbi oss, det var 5 ~~ex~~ eller 7 eller 10 ex i varje småflock, ibland bara 2-3 ex. Vissa småflockar flög ~~enkel~~ också österut och försvann. Lyftandet skedde undan för undan, började (eller hade kanske redan börjat) omkring kl 0810 när vi ~~från~~ kommit ner till stranden, och det

(2) gick en bra stund, säkert 20 minuter innan den lilla flocken hade brutit upp helt. Samtidigt sågs sädgäss i flockar ~~av växlande storlek~~ av växlande storlek flyga österut längre uppåt Löddeborg, det var inalles ~~flera hundra fåglar~~ flera hundra fåglar, och även här var det fråga om en länge pågående rörelse, inte massuppbrott samtidigt som det blir när stora gäsflockar skräms upp. Det dröjde en stund innan vi fann att dessa nordliga flockar kom från en mycket stor och tät flock som stod på isen längre bort, visserligen utanför åmynningen men mera uppåt ~~Vikhög till~~ Vikhög till. Möjligen kom gäss även från andra rastplatser ~~längre bortåt~~ Vikhög till. Dessa gäss flög i små eller medelstora sällskap (2-25 ex, oftast 10-20) mot öster, en del försvann, men många fällde snart och bildade nya stora flockar på de snötäckta fälten som sluttar svagt ner emot Löddeån, mellan Löddeborg och Löddeköpinge. Flera hundra gäss ~~hade~~ hade fällt här, i två ~~koncentrationer~~ koncentrationer på kanske 250 + 250 ex (omöjligt att ange exakt siffra ty nya flockar kom från väster gång på gång). - När vi lämnade Bjärred och for mot Lund (se nedan) observerade jag ~~vad~~ rastande sädgäss på många ställen på fälten öster om Bjärred men ej längre österut än till järnvägen Malmö - Lomma - Kävlinge. Det var tydligt att gässen fällt på snart sagt vilka ställen som helst bara de var någorlunda renblåsta. De gick här i små flockar på många ställen (ofta bara 20 ex, ibland 15, ibland 30-40 men ej mer på varje plats). Gässen var orädda och ovilliga att lyfta. Särskilt intressant var att se c 30-40 gäss gå och beta formligen under träden i en vuxen allé som ~~var~~ var belägen nära den punkt där vägen Bjärred - Lund skär ~~nyssnämnda~~ nyssnämnda järnväg. Det var tydligt att gässens vanliga, starka traditionsbindning till vissa goda rastplatser hade upphävts av väderleksläget; nu sökte de föda var de kunde, d v s där fälten var något renblåsta. Naturligtvis också intressant att se att de fördelades med ungefär "lagom många" ex på varje sådant ställe.

----- m l m)
När vi gick upp mot Löddeåns mynning var det ännu (halvmörkt ehuru ljusnande, det var synnerligen hård vind, och snön "fykte". På några ställen såg jag hur vinden rullade snöklot eller rättare snöcylindrar ovanligt elegant. Särskilt i kanten av en liten strandvass just där villabebyggelsen tar slut fick vinden tydligen ovanlig styrka, snön rök, snöpartiklar rullade över snön, växte till i rasande fart och efter något ett par tiotal meter hade de växt till stora ~~vad~~ rullar att ha rullat eller cylindrar av snö, med en diameter på 15 - 20 cm, vissa ännu större, upp till 25 eller 30 cm diameter (i det plan som är parallellt med cylindrarnas plana ytor). Aldrig sett detta så vackert förut.

Luften var klar, och ännu när ljuset var ganska svagt sågs färgerna på fåglarna förvånande bra. Jag kunde t ex se att varenda gås som kom i bestämbar håll (och det var ett par tre hundra inalles ~~var~~ var sädgäs. - Redan när vi var vid åmynningen började vinden avtaga, och den avtag sedan hastigt, dock ej så att det blev lugnt.

----- K
Vi gick fram till åmynningen och sedan tillbaka till Kennelvägen 27 B, noggrant beskådande fågellivet hela tiden. Mycket ont om småfågel som synes av artlistan ~~ovan~~ ovan. Fr omkr kl 0900 avtog vinden hastigt. Luft my klar, temp tydligen nära noll nu. Omkr kl 0940 startade vi från Bjärred österut; vi hade bestämt oss för att slopa Sjölanda och istället fara direkt till Krankesjön-Vombs ängar-Vombsjön. For alltså österut, närmast tillbaka till Lund (observationer av gäss på vägen se ovan; därtill fasan allmän; och i Bjärreds samhälle bl a ringduva enligt ovan samt kråkfågel). Stannade inte i Lund utan fortsatte direkt via Dalby - Hällestad - Stensoffa vägkors - Silvåkra. På vägen råka, kråka, skrattnås, fisknås, fasan, 1 + 5 obest småfåglar. Vid Dalby enstaka kråkor och litet kaja samt några råkor. Kl ~~1014~~ 1014 vid Hällestad 3 koltrastar i samhället samt 1 bofink ♂. Inte en rovfågel sedd på sträckan Bjärred - Lund - Dalby - Hällestad - Stensoffa - Silvåkraskogen. Vid Stensoffa 2 kajor.

Vr { Vi stannade i skogen tvärs för uppfarten till Silvåkra slott. Tjockt med snö. Mesflock här i träden, jag såg flera entitor och flera talgoxar men ingen annan art. Fortsatte snart igen.

När vi körde i Silvåkra allé kom vi helt nära en fjällvråk som seglade ner mot Krankesjön och strax fick sällskap med en ormvråk. Titt över Krankesjön gav ingenting i sjön eller på isen - allt var fruset förstås -, men långt i N flög 5 stor-skrakar västerut över Kävlingeådalén; det syntes att alla 5 var ♂ ad.

Silvåkra by passerades kl 1032. Vi tog ner mot S för att fara över Vombs ängar.

(3) Ett stycke gick det bra. Vi kom upp på höjden ~~vv~~ väster om ängarna och tittade ut över det snötäckta landskapet. Mycket god sikt men inte sol. Vind nu föga besvärand men temp var lägre, tydligt under noll. Föga sågs från höjden: ~~rapphöns på ängarna~~ rapphöns på ängarna. Vi ~~k~~ fortsatte ner på ängarna (Klingvallsåns fåra var öppen). Men det blev stopp strax, vägen var omöjlig att forcera. Vi vände. Innan vi for tillbaka blev det noggrann rundtitt: 3 + 4 + 8 rapphöns nära, på ängarna, en överflygande gratrut juv, men ingen småfågel och ingen rovfågel.

Vi for tillbaka och fortsatte via Silvåkra by mot Harlösa. I Silvåkra 1 + 1 skator. Sedan 2 ormvråkar kretsande tillsammans, den ena normalfärgad, den andra ljus, delvis med en brunvit eller smutsvit ton på vingarna. 1 Kävlingeån vid landsvägsbron: 5 canadagäss, 2 ad sångsvanar samt längre bort en familj sångsvan troligen på 2 ad och 2-3 juv, men de försvann strax bortom åkrök. Några få gräsänder. En ensam knipa (ej hanne ad) låg och dök i ån ett litet stycke bort. Ännu en ormvråk här. Och finast av allt: en strömstare lyfte vid åkanten strax nedströms bron och flög ett stycke, fällde, kom tillbaka. Fotografen fick bra bilder av canadagässen både simmande och flygande - de lyfte nämligen och flög med påfallande långsamma vingslag nedströms; även fick han bra bilder av sångsvanarna och en gräsand i vattnet tills m canadagässen. Domherre hörd här. 2 havstrutar ad, mäktiga att skåda, flög förbi. Ännu 1 ormvråk sedd här. Nedströms bron låg ytterligare 2 sångsvanar ad och alldeles bredvid dem en knölsvan ad. Rätt sällan de ligger så nära varandra.

Vi forts genom Harlösa, stannade inte i samhället vilket var skada ty här sågs relativt mycket småfågel, mest obestämbara men rimligen var det ⁴asser sp. En talgoxe också. Flera kajor och råkor. Vi reste ner till Vombsjöstranden och stannade vid fiskar Bergströms (= åns utlopp/ur sjön) för matrast, omkr kl 1120-1140. Liten vak i sjön vid åns avflöde, men här bara en fågel, en skrake, troligen storskrake som verkade skadad eller i dålig form. Ån nedströms bron var däremot öppen, och här låg minst 10 gräsänder och minst 15 sångsvanar. 4 storskrakar flög förbi mot S, det var 3 ♂ ad och 1 ♀. 1 ormvråk kretsande uppe över Vombsjöns NV hörn, kråkor sedda, och 6 rapphöns sedda. På långt håll mot Harlösa gick 6 rådjur på stora öppna fält.

Forts till "Furets härna" d v s där vägen går in i skogen vid Vombs Fures NV hörn och (om man så vill) vid Vombsjöns SV hörn. Rundtitt här gav intet alls. Ljus fortfarande mycket bra trots att det ej var sol.

Nära Vombs by sågs vid ny rundtitt c 20 + 5 gråtrutar flyga täml högt mot V (männe flyttning??), därtill satt på vägen c 50 kajor och 5-10 kråkor. 1 ormvråk sedd.

Vägskalet där denna väg når vägen ^{ve}beröd - Sjöbo: 6 rapphöns. Vi for mot Sjöbo men avsåg redan från början att vika ner mot llstorp. 4 domherrar. ~~Några 100 m N llstorps kyrka~~ 3 kråkor 2 kajor. Vek ner mot llstorp. 1 domherre ♂. Några 100 m N llstorps kyrka blev det stopp, massor med snö och inte plogat efter ~~vad~~ sista snöfallet. Vi fick stort besvär med att vända bilarna och få ut dem på körbar vägbana igen. När detta var gjort reste ~~vi~~ fotografen hem till Malmö (jag har sedan hos Lars H sett flera trevliga bilder, dels av canadagässen, dels också, mera oväntat, bra bilder av sädgåsflockar som flög förbi vid Bjärred i svagt morgonljus, etc). Vi andra gick till fots ner till llstorps kyrka och vägen därifrån ner mot Everlöf, så att vi fick en grundlig titt över ådalen. En svag snöby kom, snarast dock med ~~vv~~ små isnålar än med snö. Gick snart över, det blev sedan sol och härlig sikt men nu flera minusgrader.

Fågel vid rundvandring vid llstorp:

- häger 1 ex flög sakta förbi längs Klingvallsåns fåra och fällde vid ett öppet parti uppströms landsvägsbron (vägen llstorp - Everlöf).
- gräsand sedd i ringa antal i ån och flygande däröver, inalles högst ett 50-tal.
- sångsvan några sedda
- ormvråk inalles minst 3 ex sedda flygande på långt håll neråt ^{harups} gård och Sövde
- havsörn 1 ex med åtminstone delvis vit stjärt satt länge på staketstolpe vid ån, flyttade sig ett par ggr korta sträckor. Hade något byte eller ngn bytesrest. Stjärt kanske nästan helvit, alltså snarast en ad. Kråkor intresserade av den men angrep ej och skrek ej nämnvärt.
- rapphöns flock c 8 ex helt nära ån, annan flock c 9 ex nära "Sjöbo sommarby".
- gråtrut överflygande flera gånger i par eller smärre flockar mot V, mest ad, några juv. Sträck?
- havstrut 2 ad passerade mot V också.

- 4

Vi vände tillbaka via Sjöbo sommarby upp till Sjöbo, ank 1350. Ringde härifrån till Inga och angav sannolik ankomsttid till Lund: omkring 1545 vilket stämde my. bra. I Sjöbo bl a kajor parvis på TV-antennerna, och en hel del småfågel sågs, gräspary bl a, Inga närmare obsar gjordes utan vi fortsatte mot Övedskloster. På samt flera koltrastar. vägen dit 1 + 2 + 1 ormråkar delvis på avstånd. Vid

samt flera koltrastar .
 vägen dit 1 + 2 + 1 ormråkar delvis på avstånd. Vid
 Öved stannade vi som vanligt tvärs för slottet, där vägen
 tar upp till kyrkan. Bäckens bädd var mestadels öppen men mot
 vanligheten såg vi ingen strömstare i den idag. Däremot var det på denna plats gott
 om andra småfåglar, något som till dels berodde på att stor fågelmatning skedde vid
 ett hus i vägskalet. Nötväcka, blåmes, talgoxe och entita sågs i träden och bus-
 karna och (många talgoxar) på foderplatsen, vidare på foderplatsen många koltrastar
 och ~~vi~~ gråsparv och pilfink samt en bergfink och minst 5 hannar och 1 hona av bo-
 fink. 1 sparvhök kom relativt högt oss, kretsade; vi upptäckte den på grund av att
 småfåglarna vid matplatsen reagerade och det var tydligt att det inte var för vår
 närvaro.

Fortsatte genom skogen västerut och stannade där vägen går ut ur skogen, strax norr om Vombsjön vid hembygdsgården. Gick ner till stranden här i hopp att få se örn eftersom det brukar vara en bra plats. Såg ingen örn men 2 hägrar vid liten vak i sjön långt borta i Ö eller SO, vidare nötväcka, blåmes och talgoxe samt på avstånd 4 rådjur. Tjockt med snö.

Körde vidare, letade förgäves efter den extremljusa ormråk som brukat övervintra mellan vägen och sjön öster om Svansjö gård. (Den här vråk vistades här i flera vintrar och var välkänd av många. Men det är rätt längesedan nu, och jag vet ej om den varit synlig de sista vintrarna). Letade också förgäves efter strömstare i Borstbäcken - här var endast små bitar ~~öppet~~ öppet vatten synliga. Däremot satt en flock på minst 15 ringduvor i en hög bok här nära vägen, rätt oväntat. For genom Harlösa utan att stanna och fortsatte sedan genom Rovingehed - Rovingeby (här 1 kråka och 4 kajor). En kungsfågel korsade vägen alldeles framför bilen strax väster om Rovingehed. - Skatteberga skator och ~~kungsfåglar~~ c 10 svartfåglar. Sista biten S Sandby - Lund: skator, kråkor, fasaner och en flock på minst 8 rapphöns invid en liten gård, därtill dagens andra sparvhök rätt snabbt och my lågt över marken ~~under~~ m 1 m parallellt med ~~vägen~~ vägen, verkade jaktflykt. Inga andra rovfåglar sedda här, däremot en stor flock på minst 50 svartfåglar (mest kråka, även råka), alla my tätt samlade. Vidare 10 + 8 rapphöns till.

Kvällshimlen var halvklar och mycket vacker, luften fortfarande my klar som den varit hela dagen. Ankomst Sunnaväg 18 L kl c 1545. Vi hade en trevlig middag tillsammans, Ulla H, Joel Bergman, Inga och jag ~~www.hjortens.se~~ och Lisen.

Originalanteckningar fördes denna dag men mycket skarvt och ofullständigt. Vi såg mera raphöns och mycket mera kråkfågel och åtminstone 1-2 ormvårkar mera än vad jag angivit ovan. Småfågel mycket fattigt utom vid Öved (samma resultat ~~h~~ har Staffan och Berith och Sören ~~med fl. kommit till~~ och Sven-Axel m fl kommit till).

OBS alltså att anteckn icke kan användas som förteckning över vad vi verkligen sett av individer. Antalet antecknade arter, 38 stycken, är däremot komplett. Se bifogade kladdförteckning.

4 jan. 1970 forts.

(5)

(5) Artlista för exkursionen 4 januari 1970 Lund - Bjärred - Löddeåmynn. - Lund - Dalby - Hällestad - Stensoffa vägkors - Silvåkra - Vombså ängar - Silvåkra - Harlösa - Vombsjöns v sida - Vomb - Klostersågen - Ilstorp - åter stora vägen - Sjöbo - Övedskloster - Harlösa - Revingehed - Revingeby - S Sandby - Lund.

- 1 häger 1 + 2
- 2 gräsand my måttliga mängder
- 3 knipa 10 + 1
- 4 ejder 1
- 5 storskrake flerst, mest ♂♂ ad
- 6 sädgås c 800-1000 inalles, enbart vid eller nära kusten
- 7 canadagås 5
- 8 sångsvan inalles kanske 50
- 9 knölsvan 1 ad, trol 2 ad till sedda på håll
- 10 ormråk summa minst 15, näst säkert något fler men högst 17-18
- 11 fjällvråk 1 Silvåkra
- 12 havsörn 1 Ilstorps ängar, ad eller vix ad
- 13 sparvhök 2 sedda
- 14 raphöns många kullar, ofta småflockar på 3-4, oftare dock flockar på 7-9 som jag förmodar brukar utgöra en kull
- 15 fasan flerstädes allmän
- 16 havstrut flera ad, även i inlandet flera ad; vid kusten även juv
- 17 gråtrut rätt allmän, även i ~~vinter~~ inlandet flera flockar på upp till 20-25 ex som jag skulle tro befann sig på flyttning (vinterflykt?); de flög alltid västerut
- 18 fiskmås allmän Bjärred, få i inlandet
- 19 skratmås " " "
- 20 ringduva minst 2 Bjärred, minst c 15 Vombsjön N sida
- 21 kråka aa
- 22 råka a
- 23 kaja a
- 24 skata 4 a
- 25 talgoxe a
- 26 blåmes ~~flera~~ *mer*
- 27 entita rätt ~~många~~ *flera*
- 28 nötväcka 1 + 1
- 29 strömstare 1 ån S Harlösa
- 30 koltrast flerstädes flera ex
- 31 snöskata 3 ex Ilstorp
- 32 kungsfågel 1 Revinge
- 33 domherre flerstädes sedd ~~vår~~ och även hörd
- 34 bofink enst sedda, därtill vid Övedskloster minst c 5 ♂♂ och 1 ♀
- 35 bergfink 1 ex Övedskl.
- 36 gulspurv endast vid Ilstorps kyrka hörd och 1 sedd, antal bara några få ~~ex~~ exemplar tydligt
- 37 gråspurv sedd i Sjöbo och Harlösa och vid Övedskloster
- 38 pilfink sedd bl a vid Övedskloster

1970-01-31.

(6)

Lördag 31 jan 1970 kl 0920 - 1340. Rundfärd med Sten Wahlström och hans fru.

(6)

Lund - Dalby - Hällestad - Stensoffa - Silvåkra - vägen över Vombs ängar (stopp) - Vombs by - Vombsjön vid åns utlopp ur sjön (stopp) - tillbaka via Vombs by - Veberöd - Dörröd - Härkeberga (stopp ett par ggr vid sjön) - Härkebergakärret (stopp) - söderut ~~vvv~~ förbi Degeberga gård - vägen norr om Björkesåkrasjön (stopp vid Hjortalöpet) - Kullaröd - norrut till Härkeberga igen, öster om sjön - Genarp - ~~vvv~~ (stopp SV om Björnstorps slott för sista kungsörnen) - Dalby - Lund.

Fint väder, stilla, delvis mycket lätt smöfall, högst 2-3 minusgrader, senare på dagen delvis uppklatnande. Ingen fullständig dagbok, men fullständig artlista gjord:

.Vs { sångsvan 1 ad i Kävlingeån nedströms Vombsjön; andra ej sedda idag; allting var ju fruset, praktiskt taget.

gräsand några ex i ovan angiven plats; därtill minst 15-20 i ena avloppet från Härkebergasjön; ~~vvv~~ avloppet var förstås öppet, men sjön frusen och använd av mopedister. ~~vvv~~

fjällvråk 1 my vacker vid Silvåkra by; 1 också my fin nära "Kejsarörnslokalen" i Härkeberga.

ormvråk minst 4 vid Silvåkra - Vombs ängar, 1 nära Härkebergasjön. Totalt 6 tills. obest vråk 1 ex nära Vombs by. 1 Vombs by.

kungsörn 3, 1 Vombs ängar endast sedd sittande, 1 juv nära Bramstorps gård, 1 juv jagande hare mellan Björnstorps slott och Ettarp, se nedan. My fint.

rapphöns på fem ställen: c 9 + c 5 på Vombs ängar (två olika ställen), c 16 i flock vid Dörröd, och nära Björkesåkra c 8 och slutligen c 6 på hemvägen, exakt plats ej noterad.

fasan sedd i stort antal flerstädes.

skrattnås i Lund, där den dagligen ses flyga bl a vid Klostergården i flera ex. gråtrut 4 ex varav 3 ad och en vix ad kom flygande förbi vid Härkebergasjön, stora och tunga.

ringduva 4 ex över skogen N om Hjortalöpet

större hackspett 1 ex sett av mig nära Bramstorps gård, 1 ex hört vid Härkeberga.

koltrast

entita Härkeberga

talgoxe " och flera andra ställen

blåmes

bofink ganska många ex sedda när vi sakta körde igenom Vombs by

~~vvv~~ grönsiska 6 ex flög snabbt förbi när vi stod vid Härkebergakärret (som f ö gav nästan intet!)

gråsparv sedd flerstädes

pilfink " "

skata " ofta

kråka allmän

råka sedd flerstädes; vi granskade inte alla svartfågelflockar. w

kaja " " , snarast allmän

nötskrika: Sten trodde sig höra en vid Härkebergakärret.

På Vombs ängar på olika håll minst 2 + 8 rådjur, samt på bara c 200 m håll en fritt stående räv, som länge tittade på oss och andra vägfärande. Norr om vägen som löper norr om Björkesåkrasjön, vid ett par av de gamla ekarna, gick 6 dovhjortar, och på öppna fälten N-NO om Hjortalöpet gick 5 dovhjortar till. Hare sedd flera ggr.

1970-02-07.

(7)

(7)

Rundtur 7 febr 1970 med C A Bauer, Peder Weibull, Sven Koch och några andra yngre ornitologer. Start i 2 bilar kl 0820 från Malmö Nationshus vid Östra Vallgatan. Färd Lund - S Sandby - Silvåkra - Vombs ängar - Vombsjön vid "Fiskar Bergströms" - genom Harlösa och något förbi för att se på två örnar (se nedan) - tillbaka Harlösa - Övedskloster - Björka - Ilstorps kyrka - Ilstorps gård - Sövde by - Klingvallsåns utlopp ur Sövdesjön - ~~vad~~ vandring här samt en sväng på sjöns is - tillbaka via Sövde by - Snogeholms slott - Ellestasjön (ej närmare än vägskalet där vi tog av västerut mot "Knickarp 3") - Bläntarp - Stenberget - Håckebergakärret - Björkesåkrasjön, vandring vid Hjortälöpet ner till sjön - vägen mot Näsbyholm (men ej fram dit) ~~med övervinning~~ stora vägen mot Malmö - Lemmeströ - till vänster - Havgård - Börringe - Börringekloster - Fjällfotasjön vid Ebbesjö - Vismarlöv - Klågerup - Staffans-torp - Lund, stopp vid Östra Vallgatan kl 1605. Mycket fin tur.

Väder: snötäckt, mullet, men sikt på närhall god (upptill åt m 1 km), på längre avstånd disigt. Lugnt, vilket var tvärtemot väderprognosen; temp ett par grader under noll. I inlandet längst österut delvis frostdimma eller tätare dis: se nedan.

Alla fågelarter antecknade, och alla rovfågelindivider noggrant noterade. Alla individer eller flockar av vissa fågelarter (svartfågel m m) däremot inte antecknade.

~~Var vid Sövdesjön vid 10 km från Lund. I Lund före starten sågs i eller över Botanikum talgoxe, blåmes, gråsparv, koltrast, råka, kaja, skata, fiskmå. Lund - Södra Sandby 1 ormråk flyg 5 raphöns mycket fasaner S Sandby massor av kråkor även råka och kaja i stort antal. S Sandby - Silvåkra nötskrika svartfågel skata koltrast vid Tvedöra 1 ormråk flyg på nära håll därefter 1 ormråk sittande Stensoffa 1 ormråk sittande och i närheten 1 fjällvråk sittande, sistnämnda satt högt i ett träd i ett skogsbyrn (vilket den enligt vissa fältfaunor inte borde göra!). 1 ormråk på överkörd hare på vägen i Silvåkraskogen.~~

Stopp i ~~Silvåkra~~ Silvåkra allé och titt åt söder: 1 örn sitter i träd väster om Silvåkrakärret, art ej lätt att klara men frågan löser sig strax, den flyger bort dold bakom träd men kommer strax upp igen med en annan örn i sällskap: 2 unga kungsörnar!! 1 ljus ormråk på ladtak i utkanten av Silvåkra by. Undersidan mycket ljus ~~men vingarna mörka~~ men vingar ovanpå ej ljusa, alltså ingen extremljus fågel. Nära Silvåkra 1 fjällvråk. Ur dunge väster om Vombs ängar lyfter en duvhök, flyger fullkomligt fritt flera 100 m, ses lätt, stor och grann, försvinner mot S. 1 ny ormråk sedd. (1 kungsörn sedd långt bort i V, men jag räknar den som en av dem vi såg nyss). 2 rådjur.

Vombs ängar 1 sittande ormråk. 2 havsörnar vix ad sittande i torrträd (samma träd där Wahlström och jag hade kungsörn förra gången). Båda havsörnarna satt länge, men när de flög syntes det att stjärten var ~~svart~~ orent vit på båda ex. Dräkten var i varje fall nästan ad. 5 gräsänder flög förbi. 1 fjällvråk till.

Det lättar, sikten blir bättre, det är fortfarande lugnt, det känns kallt nu, mycket kallare än i morse.

Vombs by 1 obestämd vråk.

Vombsjön, stopp vid åns utflöde. Ån öppen huvudsakligen, här en flock på 3 ad och 2 juv sångsvanar + en ensam sångsvan ad + en ensam knölsvan ad. 2 ringduvor flög förbi vid fiskar Bergströms. 25 - 30 gräsänder också i ån, plus 2 + 2 storskrakar och 1 knipa ♂ ad. kråkfågel sedd. 2 ormråkar sedda, en kretsade rätt nära. 2 örnar på långt håll över Harlösa, art oklar p g av avståndet, jag trodde att den ena var havsörn. Vi ditupp, måste köra genom samhället och på vägen västerut mot Hammarlunda för att få dem på hyfsat håll; de var kvar över slutningen hela tiden men rörde sig över stora områden. Det var 2 kungsörnar ad!!! Den ene försvann, den andre kunde följas: vi körde upp mot Löberöd och svängde in på ~~vägen~~ vägen förbi Hässlehults gård; här hängde örnen på avstånd över skogsbyrnet. Vi fortsatte sedan ner till Harlösa och därefter mot Övedskloster. 1 obestämd vråk. 1 Harlösa en ormråk till. Kl är 1005 när vi sätter iväg mot Öved.

Tillägg: gråtrut sedd, tidigare, exakt plats ej noterad.

Nära Harlösa 1 + 1 rätt stora raphönsflockar. ~~1 ormråk sittande i träd 1 ormråk sittande vid väggkanten, lyfte ej för oss!!~~ 1 ormråk sittande i träd 1 ormråk sittande vid väggkanten, lyfte ej för oss!! ny flock raphöns 7 ex 1 ormråk i torr al vid bäck. Svartfågel sedd. Vi stannar inte när vi kör in i övedsskogen (annars brukar det ibland löna sig att stanna och

8 gå ner på gamla järnvägsbanken vid sjöstranden och ta en titt över sjön). - Stopp på vanliga platsen vid vägkorset vid Övedsklosters slott. Noggrann titt vid bäcken men idag ingen strömstare, däremot sågs gärdsmyg 1 ex och spillkråka 1 ex, båda ~~helt~~ helt nära.

Fortsatte till Björka: intet sett denna sträcka utom en mycket stor kajflock flygande förbi, c 300 ex. Även några gräsänder flygande. 1 ~~ljus~~ ormvårk med ljus undersida också sedd.

Forts till Ilstorps kyrka och tittade ut över ådalen från vanliga platsen på vägen mot Everlöv, ett par 100 m väster kyrkan. Det har nu blivit solsken men är kallt. Det blåser upp. 1 fjällvråk sedd, eljest intet fågelliv trots stor rundtitt. Adalen tycktes, såvitt man kunde se från vår plats, ha föga eller intet öppet vatten kvar åtminstone på denna sträcka.

Ilstorps by 7 + 6 raphöns. Överhörde snödrivor vid vägen, ~~ww~~ som plogats väl. Somliga drivor 2-3 m höga, dock å andra sidan är det h o d renblåst, m l m förstås.

Vi ~~ww~~ forts till Ilstorps gård och svänger ner mot Sövde kl 1053. Intet att se utom några kråkor på flygfältet t h. Via Sövde by kör vi Klingvallsåns utlopp ur Sövdesjön. Sol, disigt, kallt blåst. Ån öppen här men ej ett liv. Sjön förstås helt frusen, vi gick ut på isen men det var folk långt ute och metade och vi såg ingen fågel till att börja med. Från uddarna vid kyrkogården kom dock småningom tre rovfåglar, nämligen 1 fjällvråk och 2 ormvårkar, de ~~knets~~ kretsade och "stod m l m mot vinden" men rörde sig i stort dock sakta ungefär mot oss och passerade norr om oss, kurs ungefär NV. Intet annat här tyvärr.

Körde ner till Snogeholms slott. Hemskt vad det såg förfallet ut, avfall och orenlighet hade vräkt i viken vid slottet, stora sophögar låg framför ingången, etc. Det var länge sedan jag var här, och förändringen var tragisk. En lindrigt nykter individ plus en argsint schäferhund på planen. Vi gick ut och gjorde rundtitt både från slottsplanen mot Assmåsa etc och från andra sidan slittet mot Bellevue etc. Fåglar här: pilfink, 1 ormvårk, domherre, nötskrika, några grönsiskor, 1 häger lyfte vid stranden N om slottet, nötväcka, mesar, c 25 gräsänder. Ingen örn. Noggrann rundtitt. Mulet, dis nu tätt, nästan frostdimma. 1 obestämd vråk. ~~W~~

Vi fortsatte snart söderut mot Ellestadjön men stannar inte när sjön syns utan svänger upp mot "Knickarp 3". Mulet, mycket mer snö här än i V Skåne. Mycket lövskog har fallit för stormen och därefter avverkats plus sådan skog som inte föll för stormen. Mycket tragiskt det hela; även om det förbannade granplanterandet hejdas ~~huvud~~ åtminstone h o d (vilket inte alls är säkert), blir hela landskapet annorlunda i framtiden. Jag tvivlar på att en generation bokskog tillåtes växa upp här överhuvudtaget. Mycket vore att säga härom.

Vi kör på den trevliga vägen med sikt över vida marker, hyggen etc, men ser på en lång sträcka intet av fågel. Ser den branta skogskädda knallen SV om Sövdesjön, brukar vara bra plats för kungsörn - och mycket riktigt kretsar där inte en ung kungsörn nere, ses länge och bra om ock på rätt långt håll. Omkring 5 raphöns. Åter lång sträcka intet, åtminstone intet av fågel. Men mycket snö.

Blåntarp kl 1207. Vi forts via Stenberget (intet av fågel sett), tar sedan in på vägen // "Genarp 12" och kommer förbi trevliga marker. 1 fjällvråk nära, ryttlar, fäller; ytterligare 1 fjällvråk. Rundtitt men intet annat att se. 2 stora och grovt byggda småfåglar kommer över i susande fart, troligen stenknäck men det gick så snabbt att jag inte hann bestämma dem ordentligt. - 1 ljus ormvårk, på gränsen till extremljus. Ännu 1 fjällvråk sittande och flygande.

Häckebergakärret: 2 ormvårkar. Kl nu 1300, det börjar snöa och sikten försämras avsevärt. Stjärtnes, nötväcka sedda, domherre h, entita sedd dock ej av mig; en mindre hackspett hona sedd nära, mycket länge sedan sist/, åtminstone för min del.

Vi far till Björkesåkrasjön, stiger av vid Hjortälöpet och går ner till sjön. Här 1 varfågel, nötskrika, kråka, skata, kaja, entita. Minst 4 rådjur och 3 unga dovhjortar. Sjön helt frusen, ej ett liv. Snöfallet upphör omkr kl 1330. Vi fortsätter först en liten bit mot Genarp på vanliga vägen, ser här en glada mycket fint och en typisk ljus ormvårk av typen "börningevårk" alltså extremljus och åtminstone med en hel del vitt på vingarnas ovansida speciellt på framkanten och täckarna. Vi svänger sedan åt höger, ner mot Näsbyholm. Sedan in på stora vägen mot Börninge, mycket trevligt landskap går den genom men vi ser på en lång sträcka intet i fågelväg. Vid Lemmeströ där vi viker söderut ses dock 1 ormvårk, och vid gamla fina "punkt 106" (som nu bär snabbt växande granskog på toppen) kretsar en kungsörn juv mycket fint och nära. Stor flock pilfink vid gård nära Lemmeströ. Vi forts till Havgård och ser på sjön men här är helt islagt och my vintligt och av fågel bara kol-

9
trast och 1 ormvråk. På andra sidan sjön 3 rådjur, de såg märkvärdigt stora och ~~vånga~~ tunga ut/, och jag trodde först alldeles bestämt att det var hjortar. 1 kungsörn juv sedd uppåt sluttningen väster om punkt 106, men det var säkert samma ex som nyss. "Stod" länge mot vinden ~~övern~~ eller kanske snarare på uppvinden här.

Vi fortsätter mot Börringe. 1 normaltecknad ormvråk. Vid samhället 2 ringduvor flygande samt på äng sittande en fjällvråk, mycket mörk och alls inte lätt att se arten på det sittande djuret. Peder Weibull sade ögonblickligen att det var fjällvråk, jag trodde det var orm först. Den hade en ljus "ring" över bröstet alldeles som ormvråkar ofta har, dock syntes i kikare att huvudet verkade grövre och det ~~fann~~ fanns också en viss anstrykning av ljust på huvudet (hjässan, nacken speciellt) som ormvråk inte plägar ha. I varje fall var Weibulls bestämning mycket skicklig. På mycket långt håll sågs åter kungsörn juv, vi ansåg alla att det var samma som nyss.

Vid Börringeklosters slott 1 ormvråk i alléträd, lyfte ej när vi for förbi vid trädets fot. 2 andra ormvråkar på fält på vägen till Ebbesjö, den ena ivrigt förföljd av kråka. En tredje ormvråk sittande i träd i liteh trädsamling ute på stora fälten t h om vägen. - Mycket svartfågel här, hundratals, men ej analyserade.

Kl 1515 Fjällfotasjön vid Ebbesjö. Kort stopp, ofta bra lokal, men idag bara kråkor sedda därav/ flera på isen. ~~Vindarna~~ Talgoxe, gråsparv, pilfink, fasaner etc samt flera kråkor på nästa vägsträcka; vi for via Vismarlöv - Klågerup, alltså inte via Holmeja. 1 ormvråk nära Klågerup. Mycket mindre ~~vår~~ snö här än längre österut, men tätheten på rovfågel (vråk) tycktes inte vara tydligt större här. Vid Staffanstorp 1 tornfalk, dagens första, dessutom nära den en ormvråk och en fjällvråk kretsannde i sällskap samt helt nära dessa ännu 1 ormvråk.

Vid ~~St~~ S:t Lars vid infarten till Lund flock c 45 ringduvor i parken, fällande i bokarna.

Stannade vid Ö Vallgatan mitt emot Botanicum kl 1605. Efter det att vi stannat, kom dagens åttonde rovfågelart förbi, nämligen 1 sparvhök rakt över Botanicum och oss.

En verkligt fin dag. Se nästa sida för artlista och närmare uppgifter om rovfågel

Fort.


Artlista med kommentarer 7 febr 1970. Rovfåglar först.

- 10
1. ormvråk summa 33 ex sedda
 2. fjällvråk " 10 " "
 - obest vråk " 3 " "
 3. kungsörn " 6 " " därav 4 juv och 2 ad (eller nästan ad). Siffran 6 är minimum.
 4. havsörn 2 vix ad
 5. glada 1 ex
 6. duvhök 1 ex
 7. sparvhök 1 ex
 8. tornfalk 1 ex. Summa rovfåglar 58 individer av 8 arter.
 9. häger 1 återstår.
 10. gräsand fåtaligt sedd, under 50 ex, men föga underlägt när så litet öppet vatten,
 11. knipa 1 ♂ ad
 12. storskrak 4
 13. knölsvan 1 ad
 14. sångsvan summa 6
 15. rapphöns flera flockar, alla inte noterade
 16. fasan mångenstädes
 17. fiskmås 1 enda ex, i Lund på morgonen
 18. gråtrut många Böringe-Havgård och något ex tidigare, dessa obsar i regel ej införda i protokollet. När vi såg kungsörnen vid punkt 106 och när vi letade efter fågel vid Havgård sågs flera flockar gråtrut ad och juv, inalles flera tiotal ex, flyga över rätt högt, m l m mot V.
 19. ringduva 2 + 2 + 45, ej flera.
 20. mindre hackspett ♀
 21. spillkråka 1
 22. kråka mycket allmän
 23. råka allmän, många ex sedda, på rätt många olika lokaler.
 24. kaja mycket allmän.
 25. skata många ex sedda
 26. nötskrika c 4 ex (alla ej sedda av mig)
 27. talgoxe få ex sedda
 28. blåmes endast de 2 ex i Botanicum i Lund på morgonen
 29. entita några sedda
 30. stjärtmes några ex Håckebergakärret
 31. nötväcka flera sedda
 32. gärdsmyg 1 Öved
 33. koltrast minst 5 ex sedda
 34. varfågel 1 ex Hjortalöpet
 35. grönsiska c 5 ex Snogeholm
 - stenknäck 2 ex troligen sedda mellan Stenberget och Håckebergakärret, ej klara.
 36. domherre hörd flera ställen
 37. gråsparv rätt ~~allmän~~ allmän
 38. pilfink flerstädes.

Färdens längd ej noga undersökt, men jag tippar c 135 km eller kanske något däröver. Det skulle göra i runt tal 1 rovfågel varannan km (knappt). Fin siffra, särskilt om man betänker att sikten borta i Sövdetrakten delvis var dålig.

11

N
↑



Fågel:

	Område	knölsvan	sångsvan
av svanar sågs följande:	A	c 6	0
(se nedan för uppgift	B	c 15	120
om antalet juv)	C	c 8	80
	D	c 30	10
	E	c 5	3
	F	0	5
			5 dessa 5 betade på land.
	summa	c 64	c 218

gräsand A få, B c 300-400 eller kanske 450, vidare neråt söder ej över 100 vigg ungefär likaså, nog ej över 400 totalt

knipa spridda enstaka och småflockar, flera ♂ ad ensamma eller 2-3 tillsammans; totalantal knipor c 40 - 50

storskrak några flygande, bl a 2 ♂ ad; därtill 2 - 3 simmande ex sedda

salskrak område D 3 ♂ ad och 1 ♀ samt för sig själv 1 ♂ ad

svärta utanför B 1 ex ihop med 8 - 9 knipor

sothöns mest i B, c 35 ex

kråka allmän, särskilt utanför hamnen och på isskruvningarna mellan D och E, kanske inalles 100 ex här; därtill 50 - 75 ex på fält uppemot Löddeköpinge.

havsörn 1 juv satt först på isig och is-skruvad holme vid H, flög in till iskanten vid G. Här, längre in på isen, satt en annan havsörn och åt, omgiven av kråkor; åldern på detta ex oklar, eftersom det aldrig lyfte.

ormvråk 1 vid landsvägen

sparvtjatter hört i Vikhög, men trots försök fick jag inte syn på djuren. Detta var enda konstaterade småfågel på hela exkursionen, tills jag kom upp till Löddeköpinge; detta har väl aldrig hänt mig förut på 40 år! I Löddeköpinge några gråsparvar, och vid Hög på ~~vatten~~ mängder utkastat bröd 50 gråsparvar och 1 - 2 pilfinkar men inga andra (våldiga) småfåglar.

ringduva 40 på fältet öster om Löddesnäs på utresan, 70 på fält söder om Löddesnäs på vandringen, och c 110 nära Löddeköpinge på ett fält. Den sista flocken kan ha varit = summan av de båda andra, jag menar: ~~K/~~ kan ha varit samma individer som ingick i de 2 förstnämnda flockarna. Men naturligtvis alls inte säkert

sädgås flerstädes flockar på utvägen mellan Kävlinge och Löddeköpinge, flockarnas storlek 50 ex, 100 ex och ~~någon~~ flera till. På uppvandringen mot Löddeköpinge en flock t h om vägen på c 300 ex, och andra flockar på kanske inalles 200, ej mera. Därtill 1 singelgås och på ett ställe 2 ex för sig själva

skata flerstädes

kaja allmän, flockar flerstädes

råka sedd flera gånger, rätt många. OBS liten koloni vid Högs samhälle, precis där vägen går till kyrkan; där låg några bon och satt flera ~~fåglar~~ fåglar i träden

havstrut 1 eller 2 ad i område A - B, 1 ad i E.

gråtrut sedd i B och utanför hamnen och i ~~området~~ södra delen av område D samt i område E, summa ej över 15 exemplar; mest var det ad

fiskmås c 5 ex inalles i B - C - D

skrattnås 1 ad hib i område B. OBS, intressant!

Kommentarer: OBS att av svanar såg jag oerhört få juv, bara ett par knölsvanar juv och kanske högst 5 sångsvanar juv.

OBS vidare att det öppna vattnet utanför iskanten över stora arealer var nära att bli nyis, det var delvis geléartat eller tillfruset redan.

→ raphöns 9 - 10 före Löddeköpinge, 10 - 12 vid Hög.

→ fasan allmän vid Hög, 40 - 50 ex sedda där; sedd även annorstädes.

→ HARE allmän Vikhög, nästan alltid i par. När harar skrämdes upp och sågs av mig, sågs de i följande antal: 2 2 2 4 2 4 3 2 4 2 4 3 2 2 4 2 2 1 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2.

Sondag 6 mars 1970.

(13)

Vandring Löddeköpinge - längs ån på S sidan till mynningen - söderut längs stränder till en plats ungefär tvärs för gamla järnvägsstationen i Bjärred - upp till denna. Ankomst Löddeköpinge med buss kl 1249, avresa Bjärred 1648. På utresan med buss var det mulet och några spridda snöflingor i luften, sedan blev det fint och inget snöfall, och omkring kl 14 - 16 var det sol, om ock delvis slöjig och oskarp. Mot slutet fortfarande mycket fint väder men lätta moln för solen som lyste matt, delvis var det faktiskt inte solsken på e m. - Jag steg av bussen i Lunds västra utkant ~~kl 1707~~ kl 1707; hela vägen hade det varit fint väder, men den sekund jag steg av kom tät och råkall dimma drivande från öster, och resten av kvällen blev ordentligt dimmig. - Mycket lyckad fågeltur, trots tjock snö och föga öppet vatten, och trots att jag hade otur med ett par rovfåglar. - Hela Kävlingeån var ~~helt~~ isbelagd, därför naturligtvis nästan intet andfågelliv där. Havet hade öppet vatten ett stycke ut, i form av vakar med dels öppet vatten, dels nyis, därutöver var det tjock is och delvis stora isskruvningar på 3 - 4 m höjd. På isen de 2-300 meterna närmast land körde bilar runt. Sikten var slöjig, och på håll över vattnet dålig, men alltigenom fullt tillräcklig för att se och bestämma fågel. Arter sedda:

1. sädgås: enorm flock S om allén som går från Löddeborg mot Löddeköpinge. Här var fullkomligt snötäckt, eftersom sista snöfallen varit rikliga och fallit lugnt. Men här stod i alla fall en enorm sädgåsflock, rätt spridd och säkert 600 - 800 m i längd. Den bestod av c 2400 ex. Alla kunde inte granskas kritiskt, men allt jag såg flyga och allt jag hörde var bara sädgås. Ytterligare c 900 sädgäss kom till denna flock från V, de fällde där bland de övriga, de kom inte från Danmark utan blott från området ~~Kävlingeån~~ mellan Vjkhög och åmynningen. - Många rörelser av sädgäss syntes på dagen, småflockar flög t ex upp åt olika håll när jag började min vandring vid Löddeköpinge etc, men den stora huvudmassan visade aldrig tendens till uppbrott. På en sluttning N om ån och ngn km SV Löddeköpinge gick f ö c 130 sädgäss, som blev skrämda av mig och flög västerut. Omkring 30 blev dock kvar eller kom snart tillbaka. En gås lyfte förmig ur en ~~driv~~ dikeskant när jag pulsade i snön här, den gåsen flög ut och fällde fritt på snön norr om ån men c 250 m hitom de 30 andra gässen. När den ensamma flög syntes det att den höll ytterstjärtpennorna egendomligt uppåt, någon skada måste den väl haft, men ~~fel~~ fel på vingarna hade den inte sådet syntes. Efter ng minuter flög den upp igen och ~~snart~~ flög utan svårighet till de 30 och fällde bredvid dem på snön. De visade inga aggressioner såvitt jag kunde se. - Många småflockar gäss sedda sedan men mest var det sådana som flög ~~från~~ kort distans västerifrån och fällde bredvid eller bland de 2400. Någon flock gick mot S men bara ng tiotal. - Bekantade mig sedan att det kommit rätt mycket gäss över Lund den dagen, på väg ~~ö~~ ungefär österut. Intressant därför att se att de stora massorna vid Löddeborg inte bröt upp denna dag.
2. knölsvan och
3. sångsvan. Endast i havet och i måttligt antal. Siffror är svåra att ge, efter som sikten på långt håll över havet var dålig, ~~men min vakarna~~ och många svanar i vakarna var lättbestämda bara till släktet men inte till arten. Totala antalet svanar sedda av mig idag knappt över 75 - 100, och därav kanske 10 sångsvanar och 30 knölsvanar, av de sistnämnda dock c 15 helt nära land på en foderplats i Bjärred. Siffrorna ungefärliga och duger inte som bevis på resp. arters talrikhet i trakten. - Enstaka par eller småfl. av både sång- och knöl sedda flygande. ~~Antalet~~ Antalet ungefärligt mycket ringa; ett par unga knöl dock helt nära.
4. gräsand tämligen allmän men inte mer. - På snön alldeles S om ån och S om Löddeköpinge stod c 135 gräsänder; det var lätt att på avstånd och vid flyktigt betraktande (t ex om man kom förbi med bil) tro att det var en gåsflock. Underligt egentligen att de stod här; man hade intrycket att det var de fåglar som legat i ån så länge den varit öppen. De lyfte rätt motvilligt för mig och flög västerut men c 20 stannade kvar. - Senare sedd ofta, flög över i enstaka ex eller helt små flockar, ofta bara 3-4 ex; och i vakarna i havet låg gräsänder i antal, dock måttligt, ~~var~~ knappast mer än något hundratal sedda.
5. knipa 1 ♂ ad och senare ~~en~~ 1 ♀ flög runt över ån ngn km uppströms; f ö sedd i vakarna i havet och flygande över isen, en gång flock c 8-9 ex, annars enstaka

ex, och ej över 20-25 ex sedda på dagen.

6. storskrake först ~~3~~ad och 9 sedda rundflygande över åmynningen, strax därpå 4 ex sedda, och så ett par tre till. Ingen flock större än 4 sedd, totalsiffra c 10.
7. gravand! På isen vid vak c 250 m ut stod 6 eller 7 ex intill varandra. Vaken och iskanten hyste gräsänder och skrattnåsar, fiskmåsar och gråtrutar och kanske en knipa eller två. Gravänderna är alltid tidiga, men sällan har jag sett dem i en mer vintrig omgivning än denna.
(OBS att inte ens vigg sågs idag. Kan ha legat i vakarna c 4-500 m ut eller längre, i motljuset och i trängseln av måsar svår eller omöjlig att bestämma, men dock högst anmärkningsvärt att ej en enda flygande sågs!)
8. ormvråk 1 ex krets över Löddeköpinge, 1 ex ngn km längre ner vid ån, 1 ex slutligen i dungarna innanför åmynningen, starkt ofredad av kråkor. Dessa 3 rimligen olika individer, ehuru alla såg rätt ~~likadana ut~~ likadana ut, normaltecknade. Knappast flera sedda. Se följ.
- 9.? Vid ån lyfte en fjällvråk nära fabriksbyggnaden. Den kom helt nära, undervingar ljusa och typiska och jag tyckte även huvudet såg just fjällvråkslikt ut (och inte ormvråkslikt). Men när fågeln svängde sågs intet vitt på stjärtroten. 1 nästa sekund försvann den bakom en vass, mycket lågt, och syntes inte mer; jag vet inte vad jag skall tro, men åtskilligt tyder på att det dock var en fjällvråk.
10. Obestämd rovfågel, ^{stor}~~stör~~, satt länge på en stängselpåle ej långt från den stora gåsflocken. Kråkor flög förbi i närheten, reagerade ej, och det var svårt att avgöra storleken och arten. Kanske en kungsörn men alls inte säkert.
11. sparvhök 1 ex jagade mycket elegant och aggressivt inne i Bjärred, kom susande mellan hus och träd nästan som en stenfalk och slog efter en småfågel vid stranden, nära folk och bilar, men höken missade knappt. Tio minuter senare såg jag den på nytt jaga p s s inne i Bjärred, slog i flackbana mycket snabbt och kraftfullt men resultatet kunde ej ses p g av hus och täta träd.
12. en tornfalk sågs sitta på hög stolpe nära Lund på återresan; ej i det undersökta området.
13. fasan sedd ~~få~~^{flera} på ett par platser, och spår var mycket talrika.
14. skrattnås rätt allmän vid kusten, många ex sågs på nära håll däribland flera med mycket svart på huvudet, dock vitt i pannan ännu. Nog 100 ex sedda. och antalet kan ha varit mycket större. Se gråtrut.
15. fiskmåsar rätt allmän, mest ad sedda, flera tiotal. Se gråtrut. Sedd Löddeköpinge
16. gråtrut mycket allmän. Många hundra i och vid vakarna, kanske 750 - 1000 inalles, men totalsiffran blir av föga värde eftersom sikten utåt ej var god. Vakarna hade formen av kanske 100-200 m långa och 10-50 m breda stråk, ~~vad~~ 3-4-5 sådana kunde jag överskåda, och nog fanns det minst 500 gråtrutar vid och i dem. På avstånd in mot Malmö anades flera vakar med fågel. Trutarna, de smärre mäsarna samt gräsänderna och i vissa vakar svanar låg m l m blandade. Mycket trut och mäs och en del gräsand ~~vad~~ stod på iskanterna också.
Egendomligt att jag inte såg en enda havstrut.
Gråtrutar i antal, enstaka eller några tillsammans, både ad och juv, flög även över inlandet t ex inåt över Löddeköpinge. Andelen unga gråtrutar föreföll avgjort hög.
17. ringduva 6-7 ex flög över ~~wj~~ när jag nalkades Bjärred norrifrån längs stranden. Därutöver inte sedd.
18. Skogsduva 1 ex flög ungefär norrut när jag hunnit ngn km väster om Löddeköpinge Tidigt datum, men de första skogsduvorna brukar alltid vara tidiga.
19. jorduggla 1 ex kom i fullt solljus flygande fr 50 ut till vassarna vid åmynningen och fällde på en meterhög påle invid en stor buske, bara 30-40 m från stigen där man färdas när man skall till ån. Flera personer gick förbi här, ingen såg ugglan, och den lyfte inte heller; några började tala om fågel med mig, och jag visade dem ugglan som satt helt fritt. När ugglan kom, klockar var då omkring 1520, seglade den länge med något ~~hållna~~ hållna vingspetsar och hade då en mycket egendomlig flygbild, låt vara att man p g av huvudets utseende kunde begripa att det var en ugglan.
20. koltrast sedd i Löddeköpinge och Bjärred och kanske ngn till.
21. snöskata: det höga utdragna lätet från flygande snöskator hördes ett par ggr när jag gick nära åmynningen, men först när jag nalkades Bjärred fick jag se ett ex flyga förbi mot S på låg höjd; dagens enda.

1970-03-08.

bakåt-
bakåt-

nära den plats där jordugglan sedan fällde,

- 15
- 1970-03-08.
22. blåmes. ett par (ex (ej mer än 2 sedda) i vass vid fabriken vid ån. Sedan på lång stund inte en småfågel. 1 vassarna vid åmynningen hördes blåmes ett par ggr. När jag stod ~~vid åmynningen på jordugglan~~, kom västerifrån, tämligen högt, en mesflock som lockade ivrigt och fällde brant i den stora busken. Det var ej mindre än 24 blåmesar och 2 talgoxar. Strax efter kom 2 blåmesar till. Efter kort uppehåll i busken lyfte de i småportioner och fortsatte inåt land, summa 26 blåmesar och 2 talgoxar. En av de trevligaste blåmesflockar jag sett.
 23. talgoxe se ovan. Ej sedd f ö.
 24. grönfink hörd vid Löddeköpinge (och sedd och hörd i Lund, ett par tre ex.).
 25. domherre ♂ och ♀ sedda i Bjärred där sparvhöken jagade.
 26. pilfink tät flock på minst 35-40 vid fabriken, de satt på en plats där gödsel slängts ut och flög, då de skrämdes upp, my tätt samlade in i en rishög nära. Här satt redan tidigare några få pilfinkar till.
 27. kråka rätt allmän, flock 15 vid åmynningen, även flera flockar ute på isen, delvis sittande på skruvade isblock etc.
 28. råka flera sedda men inga stora ansamlingar.
 29. kaja ganska många par och småflockar i Bjärred etc.
 30. skata flera ställen sedd.

OBS att sånglärka, stare, bofink gråsparv m fl ~~vinter~~ arter, som väl kunnat väntas, ej ens sågs på dagen.

Tillägg: spår av två andra arter sågs: dels rapphöns, varav en flock på c 7-8 ex sprungit i snön över ån från N till S c 1 km före mynningen; dels 1 häger varav 1 ex fällt i djup snö vid vass nära fabriken. Jag tog bilder av hägerspåren. På en del platser var det gott om spår av sädgäss, bl a vid ån nära nedströms Löddeköpinge, och fasanspår var talrika flerstädes.

(16)

Skanör, rundvandring 7 april 1970 med Erland Sandström. Falsterbo besöktes icke denna gång.

Jag kom ner med morgontåget kl 0838; ~~med~~ vandringen påbörjades genast och var avslutad kl 1200. Först gick vi ett stycke ut förbi slottsruinen i Skanör, sedan tillbaka, ut ~~på~~ till västligaste reveln som går norrut från Skanörs hamn, följde denna revel norrut till dess spets men ej längre, sedan tillbaka till hamnen, vidare ner över Slusarännan, in över Flommen till Sandströms villa; här blev det lunch och långt snack med Erland S och hans fru.

Väder: fint på ~~vandringen~~ nerresan, men en hel del snö kvar och mycket is i Höllviken och utanför Skanör mot Knösen liksom också från Skanörs revlar ~~mot~~ till Knösen. Däremot ingen is väster om Skanör. - Före kl 1040 (ungefär) bra väder på promenaden. På Skanörs revlar fick vi sällskap med en lärare och 6 småpojkar; trevligt ~~folk~~ folk. Fy fan vad mycket flaskor och plastavfall hela vägen! - När vi vänt mot S igen omkr kl 1045 blev det bitande vind från SO och snöfall, delvis tätt, och sedan blev det busväder med omväxlande snö och regn, mest snö, och endast någon plusgrad.

Fågel:

- 1 gräsand allmän
- 2 vigg flera småsällskap och en flock på c 250
- 3 alfågel 1 död ♀ eller juv
- 4 ejder en flock på c 40 flög mot S
- 5 småkrak flera par utanför Skanör, norr om hamnen
- 6 gravand mycket allmän, många flockar, många par, i vakar och på övriga ställen
I Höllviken ofta parvis i små öppna ställen vid stranden
- 7 knölsvan flera utfärgade par relativt nära. På avstånd utanför iskanten V om Knösen sågs minst 200 svanar, och alla som kunde bestämmas var knölsvanar. Inalles fann vi 16 döda ex, varav 12 norr om hamnvägen och 4 söder om densamma. Av de 16 var c 12 ad och c 4 juv. Några, men högst 4-5, hade oljefläckig fjäderdräkt, men ingen var helt nedsölad av olja. Inget ex var färskt, och intet material togs tillvara.
- 8 ormråk några ex på utresan över Ljungen, och 1 ex sett från Sandströms hus.
- 9 På återresan över Ljungen sågs från tåget minst 3 ex.
- 9 fjällvråk 1 ex nästan säkert sett på utresan över Ljungen; rastande.
- 10 fasan allmän, särskilt sträckan Vellinge - Ljunghusen (alltså strängt taget inte inom Skanör-Falsterbo-området)
- 11 sothöns ej mycket kvar. 6 låg vid Skanörs hamn, därutöver bara 1 - 2 sedda.
- 12 strandskata sedd enstaka, parvis och i flockar. Vid revelns spets, på isen, flock c 50 ex, på avstånd ännu flera. Inalles c 100 ex sedda
- 13 vipa många; även en flock på c 25 ex vid Skanörs station, men ~~utanför stationen~~ "allmänna längs järnvägen", vilket torde (kl 1510,) avse sträckan Malmö-Fotevik eller kanske snarare ~~Vellinge~~ Vellinge - Fotevik. Ännu trots vintern ingen massdöd. (Originalanteckningarna ej välformulerade).
- 14 större strandpipare några få ex, högst 5, sedda
- 15 rödbena 1 + 1 + 1 sedda
- 16 skärfläcka 2 + 2 + 2 + 2 + därtill ~~minst~~ 10 eller 15 ex sedda. OBS att par syntes så tydligt sammanhörande.
- 17 havstrut
- 18 gråtrut
- 19 fiskmås sedda men ej närmare undersökta idag
- 20 skratmås
- 21 kentsk tärna 10 exemplar satt ~~på isen~~ på iskant vid Skanörs revlar! Mycket ovanlig syn i våra trakter.
- 22 ringduva några få i Skanör, men flock på över 200 vid Fotevik på höstraps
- 23 skogsduva c 5 ex eller flera i sistnämnda flock
- 24 trädläcka 2 i Skanör
- 25 sångläcka aa (= my allmän)
- 26 ~~aa~~ kråka
- 27 skata sedd Skanör
- 28 talgoxe några
- 29 snöskata bara 1 skadat ex sett
- 30 taltrast flera ex
- 31 rödvinge 4 ex
- 32 koltrast a (= allmän)
- 33 ängspioplärka tämligen allmän
- 34 skärpioplärka 2 ex sedda

fort.

2

(17)

- 1970-04-07
- (17)
- 35 sädesärta 1 ex sett
 - 36 stare aaa (= synnerligen allmän) eller aaaa (oerhört allmän, ungefär)
 - 37 grönfink 1
 - 38 grönsiska c 5 ex i Skanör
 - 39 bofink aaa (= synnerligen allmän); däremot sågs icke bergfink
 - 40 ~~wä~~ sävparv flera ex i Skanör, dels enstaka, dels flock 5 ex, som vistades på gräs i vägkant i villakvarteren ~~wä~~ öster om stationen
 - 41 gråsparv några ex sedda.

Därtill sågs under dagen, men utanför Skanör-området, följande arter:

tornfalk 1 ex nära Vellinge på nedresan.

råka sedd men ej i Skanör, plats ej angiven.

dubbeltrast 2 ex sedda på nedresan från tåget.

även fasan, anförd redan härovan, bör tas med här (fast den säkerligen sågs i Skanör eller på Ljungen också).

12 april 1970. Inga och jag körde till Bjärred. Start ~~strax~~ strax före 1100. Vid trafikkarusellen på Bjärredsvägen var kl 1100 och vägmätaren stod på 565. Härifrån antecknades sedda fåglar:

1 vipa balande. 15 vipor ~~nå~~ tätt intill varandra vid pöl på fält med höst-oljevaxter. Ytterl. 10 + c 2 + 2 + 10 vipor. Inga vipa i parningsflykt. - Starar, skrattnås, fiskmås, 1 kaja med bomaterial, 1 ringduva. 2 vipor. 1 balande vipa + ännu 1. 1 sånglärka sjunger. 1 skata, några kajor. Måsar ej räknade, ej talrika. ~~Ännu 1~~ 1 + 2 + 1 vipor. Inga av de sedda viporna har flugit; alla har stått på marken.

km 574 Bjärred. Över samhället starar, kaja, skata, fiskmås. 4 obestämda gäss flög norrut.

Vi körde ner till P-platsen vid havet, där Kennelvägen slutar. Det var isfritt och lugnt. Fågel:

sothöns över 130 ex

knipa massor, totalantal omkring 300. De låg fördelade i mindre flockar som de brukar. Ibland bara 2 tillsammans, men en flock på 75 ex! De flesta flockar eller förband i storleken omkring 10 - 20 ex.

gravand flera par sedda; på avstånd flockar sedda.

storskrak ♂ sedda; senare sågs 4 ex, varav 3 ♂♂; dessa 4 flög österut.

knölsvan

gräsand 2 par (obs!)

skrattnås allmän

fiskmås

gråtrut

havstrut; även juv sedda

ängspioplärka

talgoxe

blåmes + bohål

stare allmän

rödbena 1 sedd, dessutom hörd

sävspurv 2 sjungande

sädesärta 1 + 1

7 osäkra grågäss mot öster; därefter

4 bergsäkra grågäss ~~mm~~ flygande mot SÖ

vigg 1 + 2 + 10

fiskgjuse 1 ex flög söderut!!

kråka 1 + 2

bofink 1 ♂ (inte mera!!)

OBS: oerhört klen med småfågel!! - I fortsättningen sågs 2 rödbenor, 1 strand-skata, stare få och spridda, 5 ringduvor, 5 salskrakar flygande mot S; 2 andra salskrakar (♂♀) flygande runt först mot N, sedan mot S. Mycket knölsvan. (Längre norrut mot åmynningen:) minst 15 - 20 rödbenor, några strandskator, 1 sånglärka; av storskrak dels flock på minst 20 ex, dels några till; gräsand 50 ex, kanske flera.

Vid åmynningen: 3 salskrak, c 8 skärfläckor; c 5 spridda storspovar, bland dessa förekom ansats till spel. På ~~avstånd~~ avstånd därifrån flock över 45 storspovar. Omkring 100 vigg, vilket är rel mycket; några bergandpar, salskrakpar, 2 par skedand, 1 par kricka plus 3 ex till.

Flock på över 3000 (över ~~a~~ tretusen) ringduvor på gäsfält. (Detta betyder: på de stora fälten norr om ån, men söder om vägen med allé däruppe; dessa fält ~~avgränsade~~ sluttar mot ån och ses bra från S sidan; vissa vintrar har jag sett mycket stora sädgäsflockar på den platsen).

Sothöns. Av svan bara knölsvan. Mycket trut. Mycket knipa. 11 + några skärfläckor. Ännu 1 fiskgjuse ~~flygande~~ sedd!! 1 skäggdopping. 1 fjällvråk. 1 kanadagås. 1 enkelbeckasin. 3 flockar ejder varav en rundflygande. Småskrak 1 + 1. Koltrast i Bjärred.

Kl 1330 körde vi tillbaka från Bjärred. OBS: samtliga arter måhända ej antecknade, (men protokoll fördes på platsen, och jag tror att och individer det var relativt noggrant. Hur som helst ett särdeles rikt fågelliv, vilket ju nog-samt framgår av anteckningarna).

Hemvägen mycket stare, 1 + 2 råkor, och på håll en flock flygande ringduvor på c 800 exemplar. Vipa 1 + 1 i parningsflykt + ännu 1 dito. Några + c 7 rastande vipor - c 10 spridda + flock 10. Gråspurv i Lund. Hemvägen: endast vipor antecknade, och alltför approximativt för att det skall ge mycket.

S L U T

från Lund 0720, till Harlösa 0802, sedan
23 april 1970 vandring Harlösa - Vombsjöns NV hörn - västsidan -
Vombs by - Bysjön - Heljesjön - landsvägen söderut - korsade SV hör-
net av Vombs fure - ner till Klingvallsån c ~~1 km~~ 1 km
öster om den plats där järnvägen korsar ån - gick (efter matrast)
mot Ö på järnvägen - ner i våtmarken - korsade ån på en järnvägs-
skena som låg över fåran. med en rankig stock som ~~www~~ ledstång -
sedan på S sidan av ån längs trevliga ångar och genom "surskoren"
fram till landsvägen Ilstorp - Fverlöv där denna väg korsar ån.
sedan full fart vandring via Fverlöv till landsvägen Plentarn-Webe-
röd där jag alldeles lagom hann bussen 1530. Till Lund ~~www~~ 1626.

Skön promenad men ordentligt forcerad sista 45 min.

Väder: morgonen my fin, ~~www~~ stark sol, sedan blev det tjockt av
uppdagande moln som tätnade till mulet, ~~www~~ c 0830-1100 mest
mulet, spridda solglimtar dock, och intet regn; efter c 1130 nästan
oavbrutet solsken igen. Tyvärr hela dagen stark blåst, delvis säkert
10-13 m/sek, ungefär V. Sikt bra men vinden gjorde det svårt att se
i kikare på långt håll, och i skogen hördes läten relativt dåligt
g av vinden.

Mycket skön dag. Jag gick ensam hela tiden, vid åns avflöde ur
Vombsjön kom en bil M 66022 med två man som jag kände något men jag
vet inte deras namn. De erbjöd skjuts som jag dock tacksamt avböjde.

Jag tog en hel del fotografier både i färg och svartvitt. - Över-
svämningarna väster om Vombsjöns V sida var enorma, jag har nog
aldrig sett dem större, åtminstone inte på 30 år (april 1942 minns
jag att det rann på bred front över dåvarande vägen vid västsidan,
men då var regleringen av ån ännu inte helt klar, och vägen låg
lägre än nu, då även sjön reglerats mycket hårdare av Malmö stad).

Nått fågelrikt om man ser på antalet arter men knappast på ifråga
om antalet individer. Vissa arter som man absolut väntat uteblev
också. OBS dock att jag inte hann se på Karurs ångar. Vidare var
översvämningarna vid Vomb så väldiga att man ~~www~~ helt enkelt inte
kunde se allting ute på vattnet, det var ju kilometervida vattenytor.

Artlista, komplett men kortfattad:

skäggdopping: Vombsj NV 2 plus 1, Bysjön och Heljesjön flera ex el
par.

(häger inte sedd!!!)

sädgås: c 75 kom flygande från ÖNO vid Vombsj NV hörn, de flög till
området väster om Norregård utom c 6 ex som fällde närmare. Sedan
på sträckan / utefter Klingvallsån mångenstädes. Inalles nog ej
mer än c 400 eller högst 500, gick på ångar med kort gräs och på
en del våtare marker, uppskrämda av mig flög de men fällde delvis
längre motströms, delvis flög de långt bort. Flockarna höll ihop
rätt löst. Inte en enda bläsgås sedd.

knölsvan 1 ad långt ute på Vombs översvämning

sångsvan 3 ad flög högt över Vombsj mot Ö eller ~~www~~ ÖSO
när jag stod vid NV hörnet. De kom snabbt i medvind och upptäck-
tes p g av läten.

gravand flera på översv Vomb, sedan i damm i skogen (väster om
landsvägen, c 1 km ~~www~~ 3 Vombs by, och sedan flera
par utefter Klingvallsån, separerade med kanske 500 m mellan varje.
Jag såg jag 15-20 ex inalles under dagen, och mest parvis, endast
på översv liten flock rastande på gräsbank (3-4 ex) och i dammen
i skogen 1 ensamt ex. Mycket riklig förekomst!!!

gräsand: flerstädes, men mest par eller i ett par fall 2 hanner i
sällskap. Inga flockar, och knappast mer än 20 ex sedda. Kanske
30 högst.

kricka flockar i NV delen av översv Vomb (kanske 25) samt sedan ~~flera~~
på långt håll över Vombsj (c 10) och så flera fina flr längs
Klingvallsån, kanske här inalles 3 flockar på 100 ex.

bläsand Klingvallsån flockar 3 om Klostersågen med många fina hanner
men totala antalet ex nog ej över 30

årta 1 hanne fint iden / största krickflocken som låg ungefär 3

Klostersågen. Kanske 1 hona där också, men ej sedd säkert.

10 skedand hanne och hona i översvämning vid vägen till Vombs Norregård.
och sedan ännu ett par ungefär 30 Klostersågen stn.

23 april 1970 forts.

(20)

brunand allmän, på Vombs översv ~~vad~~ i dessas NÖ hörn (d v s invid Vombsjöns NV hörn) låg säkert 30 varav mest hannar, på översv f ö sågs säkert ett par tiotal till. och i Bysjön (som jag mycket sällan varit framme vid förr om åren) låg nog 25 - 30.

OBS: Vombsjön var isfri, hade oerhört högt vatten men var nästan helt tom på simfågel, blott ngn skäggdopp (se ovan) och långt ute en flygande krickflock (se ovan) och vid V stranden ett gräsand-par, annars noll åtminstone vad som kunde ses från vägen.

vigg allmän på översv: redan när jag vandrade vägen Harlösa - Vombsj såg jag långt nere på de väldiga översv flockar av vigg på plats-ser i översv:s norra del invid ~~skogen~~ barrskogsdungar, marker som ej kunde överskådas från Vombsjöstranden. Även i fortsättn vigg flerstädes men ej längs Klingvallsån ~~men~~ (??, kanske liten flock ner mot Ilstorp). Nog 50-75 eller fler sedda idag

Även i smådam-
nar 3
Heljesj
i skog knipa flera par på Vombs översv, även par i Bysjön och Heljesjön samt ngt par och en ensam hona i Klingvallsån. Inga tvdliga flockar, men nog 15 ex sedda inalles (skattat)

salskrake en hane ad ad plus 2 honor låg i Heljesjön rätt långt mot V men fint synliga i kikare. Dagens enda 3 ex, men annat ju ~~var~~ knappat att vänta

15 storskrak: 3-4 ex på Vombs översv (dvs så många kunde jag upptäcka), men dessutom fin flock c 25 i Bysjön och ng få ex i Heljesjön.

ormvråk 1 ex nära Vombs norregård, 2 ex tillsammans i lustersågen, ytterligare 1 plus 1 plus 1 ex sedda. varav 1 "dansande" nere mot Ilstorp

tornfalk 1 ryttlande V om Revingeby när jag for ut med bussen.

(mycket klent med rovfågel!!!)

rapphöns: jag gick ner från vägen Harlösa-Vombsjön något mot 3, till järnvägsspåren etc för att fotografera. Bara några 100 m sträcka, sedan upp på vägen igen. Denna korta bit skrämde jag upp 3 par rapphöns.

fasan sedd flerstädes vid Vombsj NV och i stort antal neråt den plats där landsv Ilstorp - Everlövs korsar Klingvallsån

20 sothöna Vombsjöns översv i måttligt antal, Bysjön högst 20, om Heljesjön några få synliga

vipa allmän men ej i mycket stort antal och ej i flockar. Dansade över fälten

X brushane rätt oväntat 2 hannar med mörka krakar på gräsbank utanför fiskar Bergsträms i översv. lyfte tills m krickor m m m av okänd skrämselfaktor; gravänder etc lyfte inte. Brushanarna fällde snart igen på samma plats. Trevligt

rödbena 3 - 4 ex Vombs översv

skogssnäppa 1 ex lyfte livligt lockande eller varnande ~~vad~~ i kanten av "surskogen" nära där vägen Ilstorp - Everlövs korsar Klingvallsån

25 storspov sågs och hördes mycket ofta, spelade, gick och letade mat etc, nog sågs lika många spovar som vipor (15-20 ex kanske).

enkelbeckasin sågs först vid Klingvallsån NV i lustersågens f d stn och var sedan mycket allmän utefter ån. ofta flera uppe. Lätta att få på vingarna, men intet sk spel att höra.

skrattnäs med svarta huvuden allmänna. stort skrik av måsar av alla 3 arterna vid Bysjön där fiskdöd inträffat vid 04 stranden (tog fotos). Över Vombs översv också, och allmän i Klingvallsån.

Säkert 200 sedda. Även ng som flög högt i medvinden m l m mot 10 över Vombsjön

gråtrut några (5-6) kretsade över Vombs översv, häri mest juv., ~~m~~ de drev med vinden snabbt ut över Vombsj. Sedan vid Bysjön minst 15 men delvis juv och flera icke helutfärgade d v s i ad-dräkt

med kvarvarande juv-fjädrar på rygg etc. Klingvallsån 1 ex fiskmås fåtalig, men några juv och några få ad/sedda under dagen, högst 8-10 inalles

30 ringduva ofta sedd men i ringa antal, inga flockar kvar att se sånglärka allmän, också mycket ofta sjungande. Enst ex gick i översv:s kant och letade mat

ängspioplärka enst ex översv etc, men avgjort allmän vid Klingvallsån där jag atm en gång skrämde upp en flock på c 15; f ö ideligen lyftande enst eller 2 tills, nervöst lockande. Summa 50-75 ex?

23 april 1970 forts.

(21)

sädesärla faktiskt allmänt kommen, sågs ideligen vid stränder eller annorstädes, en gång kom också en flock på c 8-9 ex flygande rätt väl samlad över översv mot NV. Flera tiotal sedda idag, jag hade intrycket att hannar var mycket vanligare än honor men gjorde ingen räkning

stenskivatta bara 2 sedda: på plöjad nära Klostersågen vid f d stn sågs 1 hanne och 1 hona

- 35 snöskata stor flock på ängarna strax N Harlösa, norr om vägen. Vär tydligen hundratals, kanske my fler på avstånd. Sedan, just när kom till ovan nämnda "surskog" där jag måste vika av mot Överlöv, var där en annan stor flock som höll till i träden (alar), också 100-tals inalles.

rödvinge: några få sedda i förstnämnda snöskatflock, många sedda i sistnämnda dito. De sistn sjöng också m l m fulltonigt eller gjorde i varje fall ordentliga sångförsök.

koltrast några få sedda ~~www~~ eller hörda på vandringen (taltrast inte sedd eller hörd! ! !)

(rödhake inte sedd eller hörd med säkerhet! ! !)

(kungsfågel nästan säkert hörd i Vombs fure men jag fick inte se den, och jag vet att vissa meslåten är svaga och tunna och kan föranleda felbestämningar. Dessa meslåten, jag vet t ex att de finns hos svartmes, är förresten ofta okända av fågelintresserade, vilket naturligtvis gör att de automatiskt sätter beteckningen "kungsfågel" p när de hör sådana fina låten. Felkälla som jag inte vill bidra till).

entita hörd V om Klostersågen i liten våt skogsbit med sälj etc. talgoxe sedd och hörd ofta men ej i stort antal, högst 10 ex.

40 tofsmes sjöng ivrigt i Vombs fure N om Vombs by. Höll på länge. trädskrypare hördes på samma ställe

sävsparrv 2 hannar ad vid Vombsj NV hörn, fritt synliga i vattenkanten på vägbanken. V en l hanne sjungande från trädtopp S om Klingvallsån 30 om Klostersågen. Enstaka andra hörda

bofink enstaka sedda, och sjöng fåtaligt i Vombs fure grönsiska hörd en gång i Klostersågen

- 45 hämpling snarast allmän, oftast parvis men ett par ggr t ex vid Vombsj strand flockar på 15 ex eller så. Hördes mycket ofta, och ~~www~~ sågs också för den delen. Nog några tiotal sedda eller hörda gråsparrv Harlösa och Vombs by

pilfink dito dito. många sedda Vombs by

stare rätt allmän och ideligen sedd. Vid Klingvallsån N 30 Klostersågen flock eller flockar på c 100 ex eller fler. eljest i små förband eller enst el ng få tillsammans.

skata sedd många ställen

- 50 keja dito, dels par, dels småflockar på 6 - 15 ex. Vore nog ~~www~~ väl värd ett närmare studium

- 51 kråka sedd flera ggr men inga flockar och alls inte särskilt talrik. På ett ställe nära Meljesjön 3-4 tills, annars enstaka. Jag såg säkert högst 15 ex på hela dagen. (råka inte sedd egendomligt nog)

~~www~~

Inga fältanteckningar gjorda, vilket troligt förringar värdet av obsarna. (vanstående utskrift gjord 25 april på kvällen, ~~www~~ och den är helt fullständig ifråga om sedda arter, men jag är väl medveten om att stringensen i obsarna blir lidande på sådant. T ex antalet sedda, och samtliga lokaler för varje sedd art etc etc. Dock denna gång inga viktiga förluster.

Hare, kanin och rådjur (1 nära surskogen) sedda. En hare kom mig på 3 m avstånd när jag satt vid järnvägsbanken och åt. c 1500 m väster Klostersågen, men tyvärr hade jag kameran oåtkomlig. Haren kom mig så nära 2 ggr, långsamt hoppade den och såg sig omkring och tittade rätt på mig, men den flydde inte utan fortsatte att röra sig långsamt, avsmaka späda plantor etc. När den efter ytterl ngr meter kom i vind av mig, reagerade den tvärt och sprang bort, dock ej i fyrsträng. Slut

Söndag 26 april 1970.

(22) Inga och jag och Mamma for till Pappas gravplats i Hälsingborg. Åkte bil via motorvägen. På uppvägen for vi för långt på motorvägen och kom därför in i Hälsingborg från Väla-hållet i stället för från S. Även på återvägen hade vi besvärligheter med vägen, men detta inne i staden, eftersom de vanliga genomfartslederna och utfarterna söderut delvis var avstängda.

Jag gjorde ~~min~~ anteckningar om sedda fåglar på båda resorna, dock summariskt och utan anspråk på nämnvärt intresse.

På uppresan sågs: kråka, råka (dels kolonin i Lund vid Fasanvägen, dels kolonin i "Borgeby björkemosse" den del därav som inte gått åt skogen vid anläggningen av motorvägen. Lundakolonin är stor i år, flera tiotal bon), kolonin vid Borgeby består däremot av högst 10-15 bon). 1 brun kärrhök när vi korsade Löddeån. Sånglärka, stare, stenskvätta, skata, ringduva, fiskmås, gråtrut, vipa, skrattmås. Åja allmän. Sades-ärla. S om Landskrona där vägen går i kanten av strandängarna sågs gravand, fasan, strandskata, rödbena, bläsand Hanne och hona. Smutsiga snödrivo syntes ännu t ex vid Glumslöv m fl st. Gräsand, gråsparv. Flock snöskata vid Hälsingborg. 2 turkduvor i Hbg.

På återresan ~~från motorvägen~~ avsåg vi att äta vid Glumslövs motell, men där var helt fullt. Vi for därför till Landskrona och åt på en enkel bar, mycket tråkig publik men hygglig mat. For sedan den trevliga kustvägen söderut från Landskrona, man viker av från den gamla huvudvägen vid Häljarp. Backsvala mellan Hbg och Lkr, smöskata allmän, råka mycket allmän; / efter Landskrona 1 tornfalk, 50 ejdrar flygande söderut. Vid stranden N om Barsebäckshamn flock 200 myrspövar mycket fint; ~~vid~~ det var länge sedan jag såg en så grann flock. Vi stannade här ett slag och granskade stranden: inalles syntes drygt 100 gravänder också, vidare 150 knölsvanar, c 20 skärfläckor, dessutom vipa förstås samt obestämd tärna (fisk- eller silver) flygande ute över havet.

For till Lund sedan vi först gjort ett kort uppehåll i Barsebäckshamn; det var fint väder men inga märkliga saker att se här.

OBS att vi såg endast 2 rovfågelexemplar på denna körning på c 120 km.

1970, 1 och 3 maj.

(23)

1 maj 1970. Inga och jag gjorde en rundtur i bil. Start från Lund 1015, vägmätare 61938. For Lund - Dalby - Torna Hällestad - Silvåkra - Vombs ängar - Vombs by - Vombsjöns V sida - Harlösa - Hunneberga - Rëvinge - S Sandby - Lund. Vägmätare vid återkomsten 61996.

Utresan: skrattnås, fisknås, sånglärka, skata, kaja, råka, kråka, stare, gråsparv, fasan, vipa, bofink, sädesärta, 1 tornfalk, 1 trana, 1 fiskgjuse, 1 brun kärrhök ♂ ad S-SV om Silvåkrakärret; storspov, ormvråk, bûskskvätta.

Mätte Staffan Ulfstrand och lille David här, de var ute på rundtur. 1 ladusvala, enkelbeckasin, rödbena, 25 sädgäss, 1 fjällvråk noga studerad; Staffan som såg den ännu bättre sedan vi fortsatt sade att den var skadad. Vidare 1 tornfalk nära Vombs Norregård, 1 tornfalk Vombs Rabyn, 1 fiskgjuse; ängsfiplärka, 2 rödspovar. 4 svartsnäppor stod i grund vattenpöl på Vombs ängar, sovande, med huvudena under vingen. Svåra eller omöjliga att bestämma med säkerhet så länge de stod så, men slutligen lyfte de under locklåten. - Talgoxe. Ännu 1 fjällvråk, ovanligt kinkig eftersom den, trots att stjärten var komplett, inte visade vitt ovanpå; men fjällvråk var det. En tredje rödspov spelar. Kärrsnäppa troligen hörd. 300 gäss norr om vägen över Vombs ängar, 300 också söder om vägen.

Kl 1205 från Vombs ängar forts vi via Vombs by till Vombsjöstranden: 1 knölsvan ad, skäggdopping, 1 gråtrut vix ad. På översvämningarna: över 25 skedänder, minst 200 bläsänder, kricka allmän, vigg sedd, sothöna hörd; skrattnås ytterst allmän (aaa); (vidare) knipflock, brunänder, gravand, vigg, kricka etc, skäggdopping, skrattnås ytterst allmän (aaa). 1 dvärgnås ej ad funnen över översvämningarna efter långt letande bland massorna av skrattnås.

Kl 1245 vi fortsätter mot Harlösa. Översvämningarna (fortfarande) mycket stora, men de har sjunkit med omkring 3/4 meter sedan sist jag var där.

Harlösa: pilfink, gråsparv, råkor. Gulärta my. allmän (ovisst om före eller efter Harlösa). Vi for norr om Kävlingeån till Hunneberga, så t v över ån till Rëvinge. 1 strandkata liggande på plöjt fält. 1 tornfalk. Skrattnåsar. (F ö ej anteckningar från hemfärden). Stor snödriva i Fågelsångsdalen på dess mot N vettande sluttnig, ungefär tvärs för Lennart Cederholms villa i S Sandby. Ringduva sedd.

3 maj 1970. Inga och jag och Mamma på rundtur. Start från Thulehem kl 1105 i härligt vårväder. For via Dalby - Genarp till Håckeberga. Såg på vägen råka, skrattnås, kaja, stare, vipa m m. I Håckebergasjön 1 grågås, 3 + 4 storskrakar, och i bokskogen intill 1 bergfink, samt bofink och trädkrypare. For sedan till Hjortälöpet vid Björkesåkrasjön; här sågs:

1 sädesärta, många stenskvättor, bofink, sånglärka; 5 tranor högt kretsande, gick sedan mot NV mot vinden; 1 ormvråk; 1 glada anfallen av 1 skrattnås; rödhake, entita, stare, kaja, 2 knölsvanar i Björkesåkrasjön; fasan; rödhake; lövsångare var mycket allmän; 1 fisknås juv i sjön; sikten över sjön dålig. - Kråka, koltrast; järnspurv sjöng ivrigt; sävsparv ♂, 1 skata, sothöns hörda, 2 glador, fasaner, 1 skogssnäppa. 1 ormvråk stiger upp och börjar dansa. Häckplats för kaja fotograferad. Flock 15 grönsiskor flög lågt mot N när vi kom hit. Nötväcka hörd.

Jag gick till sjön (Björkesåkrasj) där sommarstugorna är. 1 ladusvala. Lövsångare allmän. Bra sikt över sjön, men motljus, och nästan inga fåglar sedda: några ringduvor, 1 skäggdopping; 2 hämplingar flög över; starar, 1 vipa, 1 häger, 1 gråtrut, skäggdopping omigen, 1 fisknås; ej över 5 skrattnåsar; 2 vigg, kricka ♂, 1 gräsand ♂. Skogssnäppa spelar. 2 svarttärnor alldeles lågt över sjön!! 1 fisk- eller silvertärna. Kajor. 1 knipa ♂ ad. 1 häger. Gulspurv ♂. Snöskata 50 eller mer. Lärka, skrattnås. Vid gård gråsparv, och där en upphängd kattuggla på yttersidan på log-gaveln!! Enkelbeckasin. (Detta var m 1 m öster och nordost om sjön.) Jag gick nu snabbt mot NO-N över fält till allmänna vägen. På vägen rödbena på blöt gräsmark (måne häckplats?), 2 raphöns, c 10 ängsfiplärkor vid blöta gräsmarken. 2 ormvråkar öster om vägen, den ena partiellt vit. 2 pilfinkar i buske vid vägkanten. 1 fiskgjuse flyger bort. Glada, kråka, vipa, kaja, skata.

Jag går in till en gård här och ringer efter taxi. Klockan är 1525 och det skulle annars varit omöjligt att hinna bussen i Genarp i tid. Gården heter Ramanhult.

Taxin kom. Jag anlände till Genarp kl 1555, bussen gick 1615. När jag väntade sågs 1 skogsduva och även 1 kretsande ormvråk som steg till kanonhöjd.

Tillägg: grönfink sågs (i Lund) före starten. - Inga och Mamma åkte hem från Hjortälöpet; jag gjorde en längre vandring ensam därefter, såsom ovan angivet.

1970

(24)

12 maj 1970.

Arets första tornsvala sågs i Lund 12.5.1970 kl 1147. Den flög snabbt emot den starka men rätt varma nordostvinden; vid Stadsparken.

(24)

14 maj 1970. Inga och jag gjorde kvällstur Lund - S Sandby - Stensoffa - Silvåkra - Vombs ängar - Vombsjöns V sida - Harlösa - hem. Start från Lund 1902. Fågelobservationer på utvägen hela tiden t o m kl 2030, då vi var vid Vombsjöns NV hörn. Det blev då hastigt djup skymning, och vi obsade inte på hemvägen därifrån. Fågel:

Sträckan Lund - S Sandby. 2 rapphöns, 1 kråka, 1 skata, 1 skrattnäs, 1 kaja, 3 ob småf (hämpl?), 2 vipor som ägnade sig åt älskog, 1 sånglärka, 1 gråsparv.

S Sandby kl 1914. Vi fortsatte mot Stensoffa. På vägen: 1 koltrast, 3 ob småf, 1 sånglärka, 1 hussvala, 3 starar, 1 kråka, 1 skata, 1 kråka, 1 ladusvala, 1 kråka, 1 + 1 fasantupp, 1 skata, 2 starar. Nu Tvedöra, vägskälet; 1 ringduva, 2 skator, 50 starar, 2 ladusvalor. [kanske gråsparv]

Ank Stensoffa kl 1923 (fältstationen). Stopp, tittade oss omkring, gick ner till "sångsvandammen" och åter. Mycket fint fågelliv, men ingen sångsvan i år där. Vi såg resp. hörde: 1 backsvala, 1 häger, 1 gök, 1 trädpipl h, skrattnäs h + sedan 3 sedda. Sävsångare h, sävsparv h, lövsångare flera h, fasan h, enkelbeckasin flera h, näktergal h, skrattnäs c 20 överflygande. 2 hägrar, 1 sädesärta. Rall hörd flera ggr nära håll. 2 enkelbeckasiner sedda, flera sävsångare h. Brun kärrhök ♂ ad ad sedd. Sothöns h. Stare, 6 kråkor, 1 + 1 gräsanddrakar, sädesärta 1. Sävsparv sjunger. Många näktergalar. Minst 2 gökar h. 5 ladusvalor och 1 backsvala passerar över. Skäggdopping h. 1 brun kärrhök ♀ kommer västerifrån, attackerad av 1 vipa. 1 ryttlande tornfalk. Många näktergalar hörs. 3 viggas (♂♂) flygande. 1 rörhöna h, 1 buskskvätta sedd. Skrattnäsar. Stare. Trädpipl sedd och hörd my fint.

Fint fågelliv! Efter promenad enl ovan startade vi från Stensoffa kl 2000; d v s vi avsåg att starta men beskådade först över 100 skrattnäsar som kom ner mot Kranke-sjön från väster.

Starten blev 2001. För mot Silvåkra by. 5 fasaner varav 1 melanistisk ♀. Skrattnäs har jättekoloni i SO delen av sjön. 1 svan. Rätt my flygande skrattnäs. 1 fasantupp. Vi fortsätter till Silvåkrakärret: här var tyst så när som på 1 sävsångare.

Kl 2014 kom vi till Vombs ängar. Sånglärka sjunger flitigt, storspov spelar på avstånd i flera ex, ses också. Vipor ses, fasan hörd, men mycket tyst var det, mest hördes bara spovens mjuka kvällstoner samt sånglärkans sång.

Kl 2020 fortsatte vi. 1 rödbena.

Vombsjöstranden: 1 gräsand ♂ flygande. 2 gravänder ute i gräset till vänster, där översvämningarna nu försvunnit. I Kävlingeåns utlopp ur sjön fisketävlan.

Sjöns NV hörn: vi såg 15 skrattnäsar och 2 + 1 skäggdoppingar, eljest intet.

Kl nu 2030, det skymmer ordentligt. Vi far hem via Harlösa.

SLUT

(endast fr o m Lillö vid Kristianstad, 16 maj kl 0935)

Förkortningar:

1970-
05-16--17

26

✓ = sedd
17 maj

26

- ~~1970-05-16--17~~
- A Lillö
 - B färden Lillö-Kristianstad-Rinkaby-Degeberga
 - C Forsakar
 - D färden till Vitemölla och Vitaby via Ravlunda skjutfält
 - E 17 maj vid Vitemölla och Vitaby före starten från Vitaby mot Sövde
 - F färden Vitaby-~~Witemölla~~ St Olof-Skånes Tranås-Svampkorset-Röddinge-Eriksdals station i Fyledalen-Bellevue vid Snogeholmssjön
 - G Bellevue " "
 - H Saxeröd vid Sövdeshön
 - I Saxeröd-Snogeholms slott-Ellestadsjön-Skogshult-Bläntarp-Ågerup-Kläggeröds-Dörröd-Häckebergasjön-Häckeberga vårdshus i Genarp
 - K fr sistn plats - norr om Björkesåkrasjön - Sturup - Svedala - Lilla Marieholms gård vid Minnesberg - Vellinge - Falsterbo
 - L Falsterbo: Kolabacken och fågelstationen
 - M Skanör
 - N Hammarsnäs, platsen där allmän väg slutar

Om inga lokalangivelser finnas, är arten trivial eller sedd på många platser

- ✓1 skäggdopping D i havet, G flera H allmän
- ✓2 smådopping B även rapporterad en gång senare av några delt.
- ✓3 häger A B G H ~~Witemölla~~ I enstaka
- ✓4 gräsand ABDEFGHIKN överallt i mycket ringa antal
- ✓5 ärtä A hanne nära håll flera ggr senare sedd 1 ex
- ✓6 skedand AHMN
- ✓7 bergand M flock s om hamnvägen, kanske 20 ex, många hannar
- ✓8 vigg M flock 5 ex flygande, enstaka andra sedda 1-2 platser
- ✓9 brunand B i smådoppingdammen, knappast sedd där efter
- ✓10 ejder L M några, bl a flock 7 ex mot söder vid M ~~hamn~~ hamn
- ✓11 småskrak L flera ggr M dito
- ✓12 storskrak H hanne och hona flög upp ur sjön och passerade över
- ✓13 gravand H hanne och hona LMN flera ggr flera ex
- ✓14 knölsvan AGHKLM bl a häckande i damm rätt nära Svedala och häckande s om Skanörs hamnväg. Inga stora ansaml sedda i Höllviken eller annorstädes
- ✓15 kanadagås några ex vid damm på sträckan F, men dessa uppenbart helt tama
- ✓16 ormråk BCDEFGHIK på många ställen, ibland 4 tills. Bo vid Ragnar Edbergs bostad i liten relativt klenväxt dunge
- obestämbar vråk 1 sträckte mycket högt mot M el NO vid Forsakar
- ✓16 glada H sedd i flera ex mycket fint
- ✓17 bivrak 1 plus 1 sträckte in över Falsterbo, högt, ~~Witemölla~~ 1 dito över Skanör
- ✓18 brun kärrhök oväntat ofta: A hanne och hona ej i sällskap. I hanne ad, K hannead, sedd även ngn eng till
- 19 lärkfalk A hanne och hona högt uppe, sedda flera ggr
- ✓20 tornfalk K: 1 ex på staketstolpe vid Ljungens NO hörn
- ✓21 fasan
- orre D rester av orrhöna (vingar med skuldergördel och bröstben) anträffades av en deltagare på havsstranden i S kanten av Ravlunda skjutfält. Mycket intressant fynd. Jag tog det tillvara, med vederbörligt tillstånd från finnaren
- ✓22 trana ensam trana kom in fr S över Falsterbo fyr när vi stod på Kolabacken. En strandskata flög framför, 'längre' Upptäcktes av Torsten Jacobsson. Mycket lustigt

1970-05-16--17 forts.

- ✓23 sophöna flerstädes men ej i stort antal, tvärtom
 ✓24 rörhöna F sedd i liten damm vid vägen, från bussen
 ✓25 strandskata KLMN ej Skånes ostkust eller Lillö
 ✓26 vipa allmän, N mycket allmän
 ? 27 st strandpipare par D vid stranden, ena fågeln my nära
 Enligt Ragge häckar ett par här
 28 enkelbeckasin A flera
 ✓29 storspov A flera H 2
 30 rödspov A flera, ofta nära
 ✓31 skogssnäppa H 1 ex vid liten damm
 ✓32 drillsnäppa A D G H M. Vid G och H säkert på häckplats: spelade,
 jagade varandra etc
 ✓33 rödbena A M N etc, på N allmän, även A allmän
 ✓34 brushane spel A, ~~flamma~~ några spridda hannar delvis i spelställning
 även N
 ✓35 havstrut nästan säkert sedd Höllviken
 ✓36 gråtrut ADEGHLMN kanske ngn annanstans också
 ✓37 fiskmås ABDEFGHIKLMN
 ✓38 skratmås ABDEFGHIKLMN Kolonin på vanliga ön i Snoreholmssjön sårs
 på långt håll, den var mycket välbesatt. Även vid ~~hav~~ M, söder
 om hamnvägen, ~~stom~~ häckande koloni helt öppet. troligen större
 än tidigare (men ej säkert, lokalen var inte lika lättöverskådlig
 innan den grävts upp av kommunala myndigheterna. inom parentes
 sagt i det lovvärda syftet att hindra igenväxning och kanske även
 för att gynna fågellivet
 ✓39 skrântärna några personer bl a Hägerroths pojkar såg 1 ex fluga över
 vid G
 ✓40 fisktärna bergsäker vid G och H; fisk- eller silvertärna sedd
 flera ggr D vid kusten, även L och M
 ✓41 silvertärna bergsäker M vid hamnen, se även föreg.
 ✓42 småtärna 5 ex D, flög söderut över havet, därefter ytterl ng:
 även sedd mycket bra L M
 ✓43 kentsk tärna sedd flera ex, mycket bra D, även L M
 ✓44 ringduva mycket ofta
 ✓45 turkduva 1 ex sett av mig i Kristianstad när vi for igenom efter
 besöket på Lillö. 1 ex vid Vitemölle vandrarhem kl 0510 när vi
 skulle fara till frukosten i Vitaby. kom alldeles förbi, sågs av
 flera
 ✓46 gök hörd kl c 0400 Vitemölle, sedan sedd flera ggr på dagen
 F r av erbjudande från Otterhag letade vi efter tornuggla ~~na~~ på
 gården Lilla Marieholm nära Vinnesberg, i en stor lada där arten
 varit säker häckfågel i flera år. Men det misslyckades. ~~vi~~ den
 fanns inte kvar.
 ✓47 tornsvala kanske många A och B, några H
 ✓48 större havkspett hanne G nära, fällde på björkstammar vid sjöstranden
 ✓49 grönköling sedd och hörd flera ggr H.
 ✓50 ~~värvarv~~ göktyta hörd av många vid G, jag tror jag hörde den själv
 också.
 ✓51 sånglärka mycket allmän
 ✓52 ladusvala allmänt kommen, eller rättare mycket allmänt
 ✓53 hussvala som föregående. sedd i stort antal flerstädes
 ✓54 backsvala 1 ex sett L
 ✓55 korp 1 ex kom över kvarnruinen H, ~~vi~~ såg något under sig. gjorde
 fina svängar men fortsatte norrut utan att fälla. Jag såg den på
 långt håll, pekade ut den utan att säga arten, alla såg den fint.
 Lycket stor lycka att se den.
 ✓56 kråka aa. Jag tror jag såg en svartkråka M. men ej säkert.
 ✓57 råka koloni B vid vägskälet nära Hornagården, c 15-20 bon i talldunge,
 rätt ovanligt. Liten koloni D nära Ragges bostad. Stor koloni F
 nära Tryde, sedan sedd många ggr
 ✓58 kaja aa
 ✓59 skata a
 ✓60 talgaxe flerstädes
 ✓61 blåmes par (matning, parning etc) i stora poppen Fbo fågelstation
 ✓62 entita sedd flerstädes bl a C G H
 ✓63 gärdsmyg sjöng flerstädes i bäckravinen C

- ✓ 64 taltrast sjöng G H endast hörd där, vid G även sedd söka föda på marken
- ✓ 65 taltrast sedd ng ggr
- ✓ 66 stenskvätta sedd ofta
- ✓ 67 buskaskvätta " många ställen
- ✓ 68 rödstjärt sedd och hörd Vitemölla morgonen, Falsterbo etc
- ✓ 69 mäktergal många ställen
- ✓ 70 rödhake sjöng G, annars ej sedd eller hörd, underligt nog. Jag hörde i Falsterbo på fågelstationen att man där märkt flera tiotal rödhakar på sista veckan men få dessförinnan. Det verkar alltså som om ankomsten i vår varit sen, kanske också fågeln mindre allmän än annars (men ännu så länge bara misstankar)
- ✓ 71 sävsångare hörd och sedd A G K etc
- ✓ 72 svarthätta 1 hannesedd G
- ✓ 73 törnsångare sjöng A i trädunge nära Lillöhus, sedd H etc
- ✓ 74 lövsångare aaa
- ✓ 75 grönsångare sjöng A C I L
- 76 - vid Falsterbo fyr hade brandkronad kungsfågel setts samma morgon som vi var där. Vi gick runt fyrträdgården men inte in i den. Vi såg ingen kungsfågel alls, vilket var föga förvånande eftersom vi inte kunde dröja länge på platsen
- ✓ 76 svartvit flugsnappare 2 hannar B vid smådoppingens kärr, senare sedd ett par tre ggr nära
- ✓ 77 järnsparv sjöng H, jag tror jag hörde den även vid Agges bostad.
- ✓ 78 ängsfiolärka H L M N
- ✓ 79 trädpiolärka mycket allmän och framträdande på flera platser
- ✓ 80 fältpiolärka Ravlunda skjutfält sedd flera ex m bra; och vid Kolabalcken i Fbo kom den också förbi i full sångflökt, 1 ex. rätt oväntat eftersom den sågs vara utgången där numera
- ✓ 81 gulärta sedd många ställen
- ✓ 82 sädesärta " " bl a i Forsakarsravinen
- 83 forsärta sedd utmärkt vid Forsakar
- ✓ 84 törnskata hanne A, sedd 1-2 ex även senare
- ✓ 85 stare aaa
- ✓ 86 grönfink sjöng G H L
- ✓ 87 steglits E 1 ex flög förbi kl 15.10 över fruktodlingen vid vandrarmhemmet
- ✓ 88 hämpling sedd F och sedd bra H, hörd L. Ej talrik. verkade vara mycket fåtaligare än förr
- ✓ 89 bofink hörd och sedd ofta men ej i stort antal
- ✓ 90 gulsparrv sjöng fint H, även sedd där
- ✓ 91 kornsparrv? Ej sedd av mig. Jag hade talat om dess tidigare förekomst mellan Vellinge och Falsterbo etc. men ingen såg den här. När vi lämnat Fbo fyr, kom en deltagare, namn okänt, och redogjorde utförligt för en kornsparrv han sade sig ha sett strax N Fbo fyr. Han verkade inte kunnig, och jag är böjd för att helt utesluta arten
- ✓ 91 92 sävsparv sedd flerstädes. bra, både hanne och hona
- 92 93 ortolansparv minst 4 ex sågs vid Lillö kungssård. Just när vi kom dit och anslöt till stockholmarna. Jag såg ortolanen mycket dåligt eller ej alls, men många kompetenta personer såg den
- ✓ 93 94 gråsparrv sedd ofta. Allmän vid Lillö kungssård. där jag däremot inte såg pilfink
- ✓ 94 95 pilfink sedd B flera ggr och senare

detta är fortsättning på 1970-05-16 och -17.

1970-05-24.

29

Exkursionen 24 maj 1970. Jag var ledare för en tur arrangerad av Vollsjö föreläsningssällskap. Samling vid Kävlingeåns utlopp ur Vombsjön kl 1000. Ungefär 50 personer hade mött upp, den äldste var 94 år ("Olsson på Tuleslund"), den yngste väl ungefär 9 år. Strålände väder. Först vid Vombsjön (mycket fågelfattigt), sedan via Vombs by - Södergården - över ängarna - backen väster om ängarna - Silvåkra by - allén - Silvåkraskogen - genom den ner till Krankesjön vid Älmen ^{allmänna} - lång rast här - åter upp genom Silvåkraskogen - Stensoffa - västerut - upp på den vägen som går väster om Krankemossen - ~~Upp~~ på icke allmänna vägar till Ålabäcks utlopp ur Krankesjön - en stund här - sedan upplöstes exkursionen här kl c 1430. Jag fick lift med ett par vänliga deltagare till Revingeby där jag tog en buss till Lund kl 1505, ank Lund 1535.

Strålände väder. Mycket bra med fågel. Synnerligen stor aktivitet på rovfågel, många gånger när man granskade en mås eller annat, såg man därovanför, ofta på enorm höjd, rovfåglar glida fram eller kretsas. Flera gånger var de så högt att jag inte kunde säga om det var orm- eller bivrak. Flera exemplar, därav en gång 3 i sällskap sågs glida över mot N på jättehöjd. Andra kretsade. En vråk sågs flera ggr ryttla på mycket stor höjd; den var svårbestämd men jag tror närmast på bivrak. Ormvråkar sågs naturligtvis ofta, och ett par utsökta bivråkar likaså. Ett par av de äldre deltagarna var mycket skarpsynta och upptäckte kretsande vråkar på oerhörda avstånd.

Artlista:

skäggdoppång	rångduva	koltrast
häger	gök	sävspurv
X <u>sångsvan</u>	tornsvala	bofänk
knölsvan	gröngöling	hämpling
gräsand	sånglärka	pilfink
brunand	ladusvala	stare
fiskgjuse	hussvala	skata
bivrak	backsvala	kaja
ormvråk	trädpiplärka	råka
brun kärrhök	gulärta	kråka
tornfalk	sädesärta	
fasan	järnsparv	
sothöna	sävsångare	
vipa	svarthätta	
drillsnäppa	törnsångare	
rödbena	ärtsångare	
storspov	lövsångare	
enkelbeckasin	grönsångare	
skrattnås	svartvit flug	
fisknås	buskskvätta	
gråtrut	stenskvätta	
fisktärna	rödhake	
svarttärna	näktergal	
	taltrast	

1970--05--30.

Första inventeringen av ruta 1364--6164, d v s den nordvästra rutan av de fyra som jag åtagit mig att inventera för Sören Svenssons räkning. Ankom dit kl 1210 i sällskap med Inga. Vi såg: 1stare, ladusvala, kråka, kaja, sånglärka, och vi hörde törnsångare. Vi går mot V till Klingvallsån i rutans N kant.

Utanför rutan trädgårdssångare h, gök h, talgoxe h.

I rutan 1 blåmes, fasan ♂, lövsångare sj, trädpiplärka sj, stare s, 3 ringduvor överflyg., 1 blåmes flyger med mat. 1 skata s, svartvit flugsnapp h, hämpling hh, ladusvala s, stare flera ex s, kaja s. -- Sommarhus under uppförande i stort antal här i tallskogen. -- Kläckt star--ägg funnet. Sadesärta s, sånglärka flera s, 1 vipa, 1 ringduva. Vi går i krokar i rutans NO kvadrant och inventerar denna del noga. Kärret under utfyllnad i kanten; här blommar tulpaner(!), rimligen spridda från någon gammal, nu försvunnen gård. -- 2 hämplingar s, enkelbeckasin h, törn--sångare hh, ladusvala; svartvit flugsnapp sj bland husen, bofink h; 2 ladusvalor dricker i kärret, 1 backsvala dricker också där. Enkelbeckasin tickar länge. 1 skrattnås överflyg., 2 sånglärkor lyfter; 1 vipa som lyft utanför rutan flyger in i rutan och anfaller mig. Flera backsvalar flyger över på närhåll nära rutans NO hörn. Koltrast h, men tveksamt om den sitter inom rutans gräns.

Inga och jag går tillbaka till bilen. Vipa i rutan, gulärta h i rutan. -- Vi åker till Åmans bro. Jag går härifrån kl 1300 Klingvallsån medströms på västra stranden. Inga fortsätter till Karup. Jag ser 2 trädpiplärkor, de är oroliga. Några ladusvalor överflyg., bofink h, gök gal. Entita hh, bofink flera h. Jag hör ett högt och fint småfågel--läte "zrr zrr" med hög i--vokal, art osäker. Svartmes sedd i grantopp, troligen kom lätet därifrån men i så fall har jag nog aldrig hört det. Talgoxe h, lövsångare s h, en tornsvala överflyg., svartvit flugsnapp h, trädpiplärka sj, hussvala h. Ugglefjäder funnen (men art ej angiven). Ekorre h. Bofink sj, dess strof slutar med välmarkerat "kick". Glutt kanske hörd. Svartvit flugsnapp sj väster om ån; nyss hörd öster om ån. Talgoxe s, kort därefter s i två ex V om ån. Lövsångare s, stare 1 ++ 1, ladusvala 1.

Jag går my. långsamt längs ån. Sävsparrv ♀ lyfter i kanten, där skogen slutar. Trädgårdssångare h, ringduva h, starar s. Skata flyger ut ur rutan. 2 tornsvalor överflyg. Buskskvätta sj länge på nära håll. -- Det blåser upp från V; ljum vind men frisk. Mulet. Matt sol. Kl 1340 sätter jag mig i skogsbrynet c 200 m väster om ån och c 150 m norr om rutan. Gröngöling hördes nyss, men ej i rutan.

Matrast. 1 skogsduva flyger ut ur rutan, in i skogen bakom mig, denna ser ut som vore den bra häckplats för skogsduva. 2 tornsvalor, 2 hämplingar, stare, ladusvala, backsvala, sånglärka, 1 råka flyger över. Dessa obsar av de sista 8 arterna gjordes i rutan. 1 gräsand ♂ flyger över, också inom rutan. -- Jag går nu ner i rutan och i svängar på det öppna området, i dess N och NV del. Ser 1 gök, sjungande sånglärka, gräsand ♂♀ flygande.

Kl 1410 går jag sakta ner längs rutans V kant från dess NV hörn. Jag går långsamt och i sicksack genom skogen, delvis längs V kanten, till landsvägen (d v s landsvägen Blentarp - Sövde). Gök s. Trädpiplärka s hh, lövsångare s hh, bofink hh, rödstjärt h. entita nästan säkert hh. Inne i skogen följande 4 arter utesutom s h flera ggr vardera: trädpipl., lövsångare, bofink, rödstjärt.

I rutans V utkant, kanske väster om rutans gräns, sjunger en dubbeltrast. Därtill ärtsångare hh, skata s, sadesärta 2 ex s, detta medan jag väntade på bussen som kom kl 1519 och tog mig tillbaka till Lund.

Skalbaggar idag i detta område: Massförekomst av Clerus formicarius på tallvirke. Tallskogen hade nämligen varit utsatt för avsevärd avverkning, och tallstammar låg travade överallt. (Måttligt grova, skattat 10-20 cm i diameter). Vidare såg jag flera ex vardera av Rhagium inquisitor, Hylobius abietis och en Pissodes-art, förmodligen P. pini. Även 1 ♂ av den trevliga timmermannen, Acanthocinus aedilis.

S L U T

OBS: inventeringsrutan belägen vid Klingavallsåns avflöde ur Sördesjön, ungefär väster om Sörde by. Numera stor "sommarby", heter Karup. Gök 1987-11-18

Måndag 1 juni 1970.

Besök på Eskilstorps Holmar tillsammans med Stig Djurhag och hans pojke. Ändamål: att studera fågellivet, särskilt de häckande arterna; att se om störningar förekommit; att undersöka om fridlysningstavlor etc. behövde kompletteras, sättas på flera ställen eller dylikt; samt att till Länsstyrelsen och Skånes Ornitologiska Förening rapportera resultatet och föreslå eventuella åtgärder.

Studerade också det utmärkt fina fågellivet på Eskilstorps strandängar. Fågel där: se efter det övriga.

Det var mulet och grått och rätt svalt när vi startade vandringen ut genom det grunda vattnet. Vind dock svag och sikten inte dålig. Senare blåste det upp och blev delvis mycket klar luft, men fortfarande mulet. Regn ibland, men svagt eller måttligt och föga besvärande eftersom vi gick i gummikläder.

Fågelliv mycket rikt. Vi besökte på utvägen först den ~~hilla~~ sydligaste av de tre små holmar, som ligger öster om de två stora holmarna. Sedan gick vi till den södra stora holmen; därefter den norra stora holmen (den största av dem alla); på återvägen besökte vi så den mellersta lilla holmen och den norra lilla holmen. Slutligen tittade vi på en holme mycket närmare land; enligt Djurhag har denna holme blivit större på senare år. Alla holmar i ögruppen blev alltså besökta.

Total artlista för dagen, gällande holmarna med omgivande vatten men ej fastlandet, ser ut som följer:

- 1 gräsand: flera bon funna, se nedan. I vattnet utanför holmarna sågs flockar av hannar, bl a en flock på 12-14. Totala antalet sedda hannar knappast över 20 eller högst 25.
- 2 kricka 1 ex i en gräsandflock på utvägen.
- 3 skedand en flock på 8 hannar sedd flera ggr. Därtill några enstaka hannar och ytterligare någon liten flock hannar på 2-3-4 ex. Totala antalet sedda antagligen inte över 15. Jag såg ingen hona. Vi fann inget bo.
(OBS att bläsand och stjärtand och årtalyste med sin frånvaro)
- 4 ejder: ett stort antal bon funna, se nedan. Ute i havet låg en flock på 20 honor och i närheten ett fast sammanhållande par, en guding i full praktdräkt med hona. Ett par andra sällskap honor (7-8 ex, kanske någon mindre flock dessutom) sågs, de flög ibland in även på ytterst grunt vatten och lade sig där. Jag trodde mig en gång i början se en hel flock gudingar (c 8-10 stycken) långt ute i havet men återsåg dem ej. - Alla honor som häckade hade ännu ägg; ett enda undantag sågs, nämligen en späd unge som låg i ett bo tillsammans med ett gråtrutägg och en nykläckt gråtrutunge(!). Men säkert är att ingen hona ännu fört ut årsungar på vattnet. Se nedan om häckningen.
- 5 småskrak sedd ideligen, dels många par, dels på avstånd ~~var~~ någon mindre flock. Eftersom skrakarna naturligtvis, som andra fåglar, blev skrämde av oss ibland och flög bort, växlade plats etc, är det svårt att säga hur många småskrakar vi såg, men nog fanns det minst ett tiotal fasta par och därtill kanske ~~10-15~~ 10-15 ex m l m i flock(-ar). Ingen småskrak hade börjat häcka ännu, inte ett enda ex skrämde upp från någon holme.
- 6 gravand: en ruvande fågel funnen av Djurhag i ett djupt, grävt hål. Ovisst vem som grävt hålet. Därutöver inga häckande gravänder sedda, men arten var allmän i det grunda vattnet runt holmarna, syntes ibland tydligt i par, ibland i m l m väl avgränsade flockar. Inalles sågs runt holmarna säkert ett par tiotal ex. Mycket större antal på fastlandet, se nedan.
- X 7 prutgås: till vår överraskning kom en flock på 7 prutgäss flygande förbi från NNO eller NO mot (ungefär) SV, när vi var på återväg. De flög lågt, högst 25 meter, och passerade ungefär över de stora holmarna.
- 8 strandskata: häckade, flera bon funna, se nedan. Därtill sedd i grundhavet runt holmarna, säkerligen inalles c 30 - 40 exemplar. Naturligtvis fanns det väl flera häckande par än vi fann bo av, men å andra sidan är jag säker på att antalet sedda strandskator runt holmarna var större än antalet häckare på holmarna. En död gammal fågel anträffades på den mellersta lilla holmen, den var inte helt färsk men hade inte legat länge. - De i vattnet gående strandskatorna gick oftast enstaka eller ibland m l m tydligt parvis; ej i tydliga flockar i varje fall.

~~14~~ (32)

32

- Slut på artlistan: för de enskilda holmarna se följ. sidor.**

1 juni 1970 forts.

33

33

Fågel på de enskilda holmarna:

A) De egentliga Eskilstorps Holmar, d v s de två stora, fridlysta holmarna.

1. Södra ön.

Vid rundvandringen flög många ejderhonor av bona. Somliga låg mycket hårt, och en hona vägrade helt enkelt att flyga bort. Alla bon jag såg hade ägg, oftast 5 ägg, enstaka bon hade 4 eller i något fall 3 ägg. Antal avflygande honor tyvärr ej noterat men låg omkring 15, högst.

Gråtrut: när vi kom till holmen och fåglarna alltså blivit ordentligt skrämda, ~~kom~~ kretsade högst 150 exemplar över oss. I själva verket var antalet något lägre, men tillsammans med de kanske 20-30 ex som fällde i grundhavet utanför ön, blev summan 150, högst. Trutarna häckade på ön, men kolonin var avgjort gles, det var ofta 10 - 20 - 30 meter mellan bona, även om det är sant att några bon låg nära varandra. Vi fann ungefär 20 bon (skattad siffra, ej räknade av mig på platsen), men ~~men~~ vi diskuterade på platsen totala antalet bon och var överens om att det måste vara lägst 30 och högst 50, antagligen ej så mycket som 50. Bona hyste ägg eller mycket små ungar (statistik, se nästa ö). Strandskata säkert en kull på denna ö. Havstrutar på avstånd, men varken här eller på andra öar fann vi något (ägg eller fåglars beteende) som tydde på att havstruten häckade. Jag är säker på att den inte häckade. - Sånglärka, ängsplärka, småskrak, gravand sedda, de båda sistnämnda dock i utkanten eller på sand eller i havet nära ön.

På denna ös nordvästra hörn fann vi följande bon nära varandra:

ejder 4 kullar med resp 4 4 5 och 5 ägg

strandskata 1 kull med 3 ägg

fiskmå 4 kullar med 3 3 3 och 3 ägg .

Rödbena flög förbi, ängsplärka sedd igen.

En död knölsvan funnen, mycket rutten, säkert från i vintras.

På en liten miniatyrholme alldeles intill denna ö fanns 2 fiskmåsbbon med resp 1 och 3 ägg.

(Ytterligare ett par döda svanar funna. Betr. svan se närmare nedan).

2. Norra ön, den största alltså.

När vi kom hit, blåste det upp och var i början regn. Bättrade sig om en stund. Jag hörde en småfågel sjunga, ~~en småfågel~~ hade först svårt att känna igen visan, men till sist fann vi fågeln: sävsparv hanne. Ängsplärka och sånglärka sedda. Vipa 2 ex sedda när vi nalkades holmen, men ej sedan.

Ejder: flera honor flög av bona och begav sig, ofta med synbar motvilja, ut i grundvattnet intill. Flock på 20 ejderhonor sågs i närheten. Därtill ett nära sammanhållande ejderpar, hannen jättegrann. Småskrakar sedda i olika riktningar men inte ett enda ex på holmen. Rödbena flög förbi, jag tror inte de bodde här. Ett sävsparvpar sett. ~~Vipa~~ Flock på 15 gräsanddrakar sedd utanför holmen.

Gråtrut: totala antalet exemplar här var 250 - 300, ej flera. Antalet bon var säkerligen inte över 100 eller 120. Jag räknade inte de första bona jag fann, men sedan gjorde jag noggranna anteckningar. Alla anteckningar om häckande gråtrutar på denna ö är sammanförda här. Bona låg glest eller delvis mycket glest.

Första anteckn: gråtrutbon med följande antal ägg: 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3.

I närheten av dessa bon även följande bon i vilka kläckningen hade börjat; ungarna var i alla fallen mycket späda, ofta ~~var~~ ej ens torra. Bon anträffades med

1 ägg 1 unge	1 ägg 2 ungar	2 ägg 1 unge	1 ägg 1 unge	1 ägg 2 ungar
0 " 3 ungar	0 " 3 "	0 " 2 ungar	2 " 1 "	1 " 2 "
0 " 2 "	1 " 2 "	2 " 1 "	0 " 3 ungar	0 " 3 "
3 " 0 "	(i detta sistnämnda bo var 2 ägg normalt tecknade, det tredje ägget var mycket ljust och hade så bleka "underfläckar" att det på ett par meters avstånd verkade enfärgat, närmast ljust grågrönt).			

Vi fann ett bo med en späd ejderunge, en dito gråtrutunge och ett gråtrutägg. Tog flera bilder av det. Boet såg ut att vara av en gråtrut.

Efter en stunds vandring på holmen kom vi till ytterligare några gråtrutbon. Bon med enbart ägg hade följande äggantal: 2 3 3 2 2 2 2. Desutom fann vi följande:

1 juni 1970 forts.

(34)

mej. se nedan

34

2 ägg 1 ungar 0 ägg 3 ungar 0 ägg 2 ungar 0 ägg 1 unge (enda en-kull sedd idag)

Gråtrutarna häckade över nästan hela ön men långtifrån likformigt; på några ställen låg bon bara 1 - 2 meter från varandra, men mestadels var bona så glest spridda att man inte såg från ett till nästa utan vidare; man måste med andra ord leta upp de flesta bon individuellt. På ett ställe, ett litet ganska väl avgränsat torrare parti, låg 3 ~~var~~ fiskmåls- och 3 gråtrutbon nära varandra.

Fiskmåls: på stora holmen fanns några bon, bland annat fyra kullar med resp 2 3 3 och 3 ägg nära varandra, dessutom på annan plats 3 bon, se ovan. Jag tror att högst 10 eller allra högst 15 par fiskmåls bodde på denna holme.

Gravand: en ruvande fågel kunde ses långt nere i hål i marken (Djurhag fann boet). Platsen var en stor grävning, ungefär som vore den grävd av räv, eller som ett mycket stort och djupt ~~kaninhål~~ kaninhål. I sanden syntes bara andspår. Vi blev inte klara över vilket djur som grävt här. Tanken på vattensork verkar inte OK, jag har aldrig trott att den kunde göra så grova gångar.

Ejder: för en blandkull med gråtrut se ovan. För övrigt var ejdern talrik. Några få honor låg så hårt att de ej rörde sig när man passerade öppet på $1\frac{1}{2}$ meters håll. Men de flesta bon anträffades förstås genom att honan flög av i sista ögonblicket, varvid hon alltid smutsade äggen. Innan vi gått över hela holmen antecknade jag att c 18 ejdrar flugit av bona och att kullarna allra oftast bestod av 5 ägg; 2 av de ungefär 18 kullarna var 3-kullar. Antalet 4-kullar tyvärr ej noterat. - Senare flög ytterligare flera ejderhonor av bona på denna holme; även nu noterades att kullarna mest var 5-kullar och att ej en enda unge sågs, så när som på den enda i "blandboet" med gråtrut. Jag skulle skatta antalet häckande ejderhonor på denna holme till omkring 50, kanske något mindre. Vi gjorde visserligen en grundlig genomgång, över hela holmen, men vi gick inte systematiskt på linje för att få upp varenda hona, och inte ens det skulle ha hjälpt ordentligt så ruvningslystna som somliga honor var.

Gräsand: alla funna bon noterades noga. De var följande, i ordning som de anträffades (~~äggantalet~~ äggantalet angivet; inga ungar sedda): 9 9 (detta bo låg precis 1 meter från ett gråtrutbo med 2 helt nykläckta ungar) 8 5 7 9. Nog måste rimligen 4 -- 6 bon till ha funnits på ön, men detta är bara en skattning.

På holmens strand mot V och N låg minst 12 döda svanar, alla mycket ruttna och hopfallna. Ett par exemplar saknade huvud, men åtminstone 6 hade m 1 m välbevarat huvud, och alla dessa var knölsvan. Är väl ett ganska gott sannolikhetsbevis för att det inträffat stor svandödlighet i detta vatten i vintras och för att knölsvanen utgjort huvudmassan, åtminstone av dem som dött. Levande svanar ej sedda på öarna (se nedan).

På stranden invid svanarna också en död sothöna, ej färsk. Arten ej sedd idag f ö.

En död treårig (ungefär!) havstrut funnen, en död gammal gråtrut likaså.

Ett helhetsomdöme om holmen när vi lämnade den var, att antalet gråtrutar nog knappt var ~~över~~ över 300 och antalet gråtrutbon antagligen omkring 100.

Havstrut: inte noterat något, men flera exemplar satt i grundvattnet utanför holmen. Dels gamla, dels i "övergångsdräkt" med delar av ungefågeldräkten kvar. Inte spår till oro hos havstrutarna, d v s sådan oro som gråtrutarna visade vid häckplatserna. Nästan säkert ingen häckning av havstrut.

Tillägg: ytterligare en gråtrutkull bestående av en nykläckt unge anträffades, och dessutom "flera kläckta trekullar". Dessa anteckningar duger till statistiska beräkningar över medelstorleken hos gråtrutkullarna på denna lokal. Observationerna visar dessutom, att ingen svår plundring eller förstörelse skett i år på holmarna. Huruvida måsar och änder är senare än vanligt i år med sin kläckning vet jag t v inte, men även om så skulle vara fallet kan detta bero på den långa vintern och den (ej minst p g av den låga vattentemperaturen) sent begynnande häckningen. Visar alltså inte att plundring skett tidigare i år, antar K jag.

B) De tre små holmarna öster om de stora holmarna.

3) den södra lilla holmen. Här lyfte en skärfläcka på avstånd, men vid framkomsten fann vi en fyrkull av strandskata (!!!). En ejderhona flög av boet. Därutöver nog ingen häckning. Holmen mycket liten. Kustsnäpporna gick precis utanför denna holme.

1 juni 1970 forts.

(35)

(35)

- 4) den mellersta lilla holmen: ingenting!
- 5) den norra lilla holmen: här hade fiskmåsar sitt huvudkvarter. Över den lilla ön, när vi kommit fram, kretsade rätta exakt 100 fiskmåsar, och ytterligare 20 eller högst 30 flög på avstånd eller hade fällt i det några cm djupa vattnet i närheten och visade genom sitt beteende att de hörde till platsen. Jag antecknade alla fiskmåsböna och fick ihop följande (kullarna anges genom sitt äggantal; inga ungar funna): 1 2 3 3 3 3 2 3 (dessa starkt blågröna, mycket olika alla de övriga) 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 1 3 3 4 (säkert av 2 honor, ty ett av äggen var mycket mörkare än de andra) samt slutligen en kull på 3. Summa funna ~~kullar~~ kullar 24, antal troligen häckande par väl ej över 40. Detta dock osäkert, ty vi fann påfallande många ägg som huggits sönder och druckits ur. Kanske "brottslingarna" var två gråtrutpar, ty på den lilla ön anträffades faktiskt också 2 gråtrutböna med resp 2 och 3 ägg. En kull ejder här. En ganska nyligen död strandskata också funnen här. Ett bo med 2 ejderägg och ett fiskmåsågg också funnet, fotograferades.
- C) den lilla ön mycket närmare land: inga närmare obsar, och inga böna, men 2 större strandpipare kom förbi, även skärfläcka, silvertärna etc sågs. ~~inga~~

Tillägg: invid ett trutbo på största holmen fanns en mycket stor näbbgädda, som tydligen hade spytt upp av en trut. Den var nära nog oskadad. Tog fotos.

- - - - -

På eller invid fastlandet sågs en hel del av intresse. På långt håll uppåt norr sågs några knölsvanar, högst 10 ex.

På strandängarna mellan bilen och vattnet var det ett oerhört fint liv av i första hand vadare. Både vid utvandringen och vid återkomsten sågs: ~~mycket~~ brushane mycket fint. Flera hannar i spel på avstånd, inalles väl 8 - 10 hannar sedda, och i deras sällskap åtminstone 1 + 1 honor. Enligt Djurhag har de ökat här. Själv besökte jag dessa strandängar för mycket längesedan (på 30-talet) och minns mycket väl hur rikligt det var med kärrsnäppa, rödbena, vipa, st strandpipare etc men minns inte att jag då såg brushane. Vidare skärfläcka: riklig förekomst, enligt Djurhag omkring 12 + 13 par i två kolonier. Vi fann ett bo med 4 ägg och upplevde ideligen hur fåglarna dels gjorde anfall mot oss, flygande i ~~full~~ full fart rakt emot men väjande undan i sista stund (kanske 5 - 15 meter), dels hur de ställde sig vingbrutna och försökte locka bort oss. Kärrsnäppa många par, riktigt roligt att se så fin förekomst, ett bo med 4 ägg funnet. Strax därefter gick vi på ett bo med 4 ägg av enkelbeckasin, denna art också ~~mycket~~ allmän och livligt spelande, ofta 5-6-7 ex tillsammans. Rödbena, strandskata och vipa allmänna, den sistnämnda mycket allmän. Silvertärna flera ex (dock ej många) oroliga över oss vid stranden, männe de verkligen häckar på fastlandet här? Gravand förvånande talrik, en flock på c 73 ex låg på gräset nära stranden, och på avstånd både på land och i vattnet sågs flera, säkert var här 150 - 200 ex ~~inom~~ inom bekvämt synhåll. Stare också sedd i ett par smärre flockar (25 - 35 ex).

Hemvägen till Malmö: kornsparv förgäves eftersökt. Men tofslärkan satt på sin plats vid S infarten till Malmö, lokalen känd för Djurhag. Vidare stenskvätta och diverse vanliga arter. - Affe hos Djurhag och hans fru och pojke, mycket trevlig stund. Jag reste hem till Lund 1445, hemma 1515, steg av vid Källbymölla.

X

1970-06-06.

(36) Inventering av min nordöstra ruta detta år, d v s 1369-6164. Ankom till Sövde--borgs hållplats kl 1615 i sällskap med Inga. Jättefint väder. Här ses 1 glada, 1 skrattnås, hussvala, sånglärka, stenskvätta ♂ med mat i näbben. Gråsparv och pilfink vid hållplatsen, stare, trädgårdssångare sj, flera hussvalor, 2 stenskvättor, 2 hämplingar. Gök h, törnsångare s, ringduva s, buskskvätta ♂ s, flera stenskvättor s, många sånglärkor sj och s. Vi går på järnvägen mot SO. 2 ormvråkar kretsar i S, tornsvalor s högt / uppe, 1 hämpling flyger förbi, ~~5~~ 5 ++ 1 kråkor ses, delvis ruggande, 2 kajor, 1 häger högt mot SSO, 1 ängsbiplärka lockar länge, varnar. Starar s, och ett nytt buskskvättepar. Ängsbiplärkan har mat i näbben. 2 ormvråkar s men kanske utanför rutan. Skrattnåsar ses på avstånd dels på åker, dels flygande. 1 vipa på plöjt fält, ovisst om den står inom rutan. -- 1 trädgårdssångare sj, törnsångare sj, koltrast sj, 2 + 1 ladusvalor s, ~~2~~ ängsbiplärka också, inte samma ex som ovan. Trädgårdssångare sj, bofink sj, lövsångare sj, härmsångare sj intensivt och länge. Svarthätta ♂ s, lärkfalk flyger över, näktergal flyger bort tyst.

(Mycket trevlig skog!) Kärret med Typha innehåller: entita s, kråka s, fasan h, lövsångare sj, svarthätta h, näktergal s.

Vi har gått längre åt Ö, öster om kärret, kommer nu utanför rutan. Morkulla flyger upp i skogen. Näktergal h, stort band av c 30-40 kråkor, ~~30~~ c 30 kajor och 10 råkor ses. Många skrattnåsar, några starar, 2 vipor på fältet ungefär söder om Tannhuset.

Vi går nu mot NV, kommer snart in i rutan igen. En Sylvia lyfter från bo, är troligen törnsångare. Trädpiplärka sj flitigt, många ladusvalor s, trädgårdssångare sj också flitigt, vipa ses på ängen, ringduva s h; många ladusvalor över dammen, de fällde i buske vid vattenkanten. Sädesärla s, 2 sävsparvar s h. Hare s, och räv / också s på c ~~500~~ 500 m håll. Trädgårdssångare sj, törnsångare likaså.

Strax norr om rutan, där räven springer över över en plöjd, går c 50 skrattnåsar och 80 vipor tillväders. Ringduva s, stare flyger med mat. En Acrocephalus varnar, jag tror det är sävsångare (brukar lätt kunna skilja på dessa läten hos säv- och rörsångare, men denna gång är jag osäker. GR). Lövsångare sj, en fjolårsfågel av fiskmåsar flyger över. 1 tamduva likaså. Starar. Ängsbiplärka lockar med lätet "zidi", snabbt, kort, båda stavelserna korta. (Känner väl till lätet men tror mig ha läst att det inte förekommer överallt. Välkänt från S Sveriges häckfåglar men inte från Norrlands?? GR).

Just när jag renskrivit såhär långt, står om sistnämnda läte det enda ordet "sydsvenskt" inom parentes. (GR vid renskrivningen 1984-02-27).

Glada 1 sedd. 1 sävsparv ♂, många trädgårdssångare, buskskvätta, törnsångare, sånglärka, gök. En treårig silltrut kretsar över oss, vingar nästan helt som hos ad.

Kl 1800 är vi åter vid Sövdeborg station (=hållplats härovan). Här hussvalor, och 1 grönfink vid stationshuset.

En ormvråk kretsar norr om oss, ej i rutan. - Kl 1810 kör Inga mig ner till rutans S sida, vid vägen mellan gården (gårdarna) Hylleslöv och det norr därom belägna huset. Här: gulsparv sj flitigt, lövsångare sj, skrattnås (s), tornsvalor s, trädgårdssångare sj. Jag går in på det omkullblåsta, avverkade och ånyo granplanterade området öster om vägen. 1 bivråk, grovfläckig på undersidan, flyger förbi på nära håll och lågt. ~~2~~ Tornsvalor / jagar över området; det öppna området är c 500 x 700 m, approximativt. Ladusvala ses ofta. Gök flyger över, s h. ~~1~~ Skrattnås 1 + 1 överflyg. Bo-fink 1 + 1 s h, trädpiplärka flera sj och s. Ännu 1 gulsparv sj och s. 2 buskskvättor ♂♂ i revir kamp. Ringduvor s, koltrast s. Sädesärlor med mat s. Mycket mygg!

Jag rastar c 100 - 250 m söder om vägen till "Bökeberg", avnjuter medhavd fika, och en macka. Lövsångare sj..

Kl 1845 går jag mot V i skogen, ungefär parallellt med brynet och mestadels på en stig c 150 m söder om detta skogsbryn. Stare varnar, har ungar. Ringduva ~~1~~ hörd och sedd många ggr, lövsångare sj, bofink sj, 1 + 1 kajor s. Delvis grova bokar här. Trädgårdssångare sj, törnsångare sj. Förbannade granplanteringar över ~~allt~~ allt (bland??) björk, bok, hassel, slån, Polygonatum etc etc. Taltrast troligen hörd. 2 + 2 hämplingar överflyg. Ringduva mycket allmän. Ruggande kajor i flera ex. Flera tornsvalor. Fasan h.

Kl 1912 är jag vid rutans västra kant nära stora vägen. Hämpling och starar

1970--06--06 forts.

ses i rutan; jag går sedan norrut i rutans västra kant med nödvändiga omvägar för att inte trampa i odlade fält. Gulsparv sj i rutan.

Strax väster om rutan sjunger näktergal, likaså svarthätta. Fasan ses och/eller hörs där också, och grönfink likaså. - Jag gick härifrån till Sjöbo, se nedan.

Sammanfattning av obsarna i ruta 1369-6164:

OBSERVERA att rutan inte inventerats fullständigt idag. Men följande arter har konstaterats:

häger 1
ormvråk flera
glada minst 1
bivråk 1
lärkfalk 1
fasan c 2
vipa
skrattnås a
fiskmås 1 + 1
silltrut 1 vix ad
ringduva aaa
gök flera ex

tornsvala a
sånglärka aa
ladusvala a
hussvala flera ex
kråka över 6 ex s
kaja över 12 ex s
koltrast minst 2
stenskvätta flera ex
buskskvätta flera ex
härmsångare 1
svarthätta över 2
trädgårdssångare a

törnsångare a
lövsångare täml. a
ängsfiplärka minst 2
trädfiplärka minst 3
sädesärla minst 2
stare aa
hämling a
grönfink 1
gulsparv minst 3
sävspurv c 3
pilfink några ex
gråsparv några ex

Detta innebär att 36 arter konstaterats i rutan idag.

Viktigare arter sedda utanför rutan:

- ungefär norr om : stor flock c 80 vipor.
- " öster om: morkulla 1, entita, kråka över 30, råka c 10, kaja c 25, skata 1.
- " väster om: tornfalk kom från S, ryttlade flitigt; massor av vipa längs den breda vägbiten, de var delvis oroliga. Även flög här en häger förbi mot NV.
- på vandringen upp till Sjöbo: ~~!!!!!!!!!!!!~~ (ej i syst. ordning men ungefär i kronologisk ordning):

tornfalk 1 skrikande ex
fältfiplärka 1 spelande
järnsparv 1 sjungande
trädlärka 1 ex vid järnvägen nära
Sjöbo samhälle
morkulla 1 ex, drog över Oran
hussvala flera ex vid järnvägs-
övergången väster om Tågra
ladusvala på sistnämnda plats c
10 - 12 ex och på den vidare
vägen till Sjöbo minst 10 +
+ 4 + c 3 därtill. Detta är
inte mindre än vanligt.
stenskvätta
buskskvätta
kaja
kråka
sånglärka
skrattnås allmän
fiskmås 1 ad.

1970--06--07.

Jag bodde på Sjöbo Gästis på natten. Steg upp tidigt, tog taxi till rutan 1368--6163, som i Sörens listor också har namnet Jägarehus eftersom detta namn förekommer på kartan som beteckning på Sövdeborgs jägarbostad; jag tror det är det enda boningshus som finns på denna kvadratkilometer--ruta. Ankomst dit 0515.

Fågel här: dubbeltrast s, en stenknäck s, fasan h, gök h, talgoxe h, bofink hh, lövsångare sj, koltrast h sj, trädgårdssångare sj; starar skrek, de häckade här och var allmänna i gläntan i rutans NV hörn. Svarthätta sj, koltrast s sj, talgoxe h, 2 skrattnåsar flyger över.

Väder: det är härligt klart, lugnt och varmt. Myggen svåra.

Grå flugsnapp s, talgoxe s, nötväcka h, bofink sj, trädgårdssångare sj.

jag går ner S om allmänna vägen i rutans NV hörn. Rödhake knäpper, svartvit flugsnapp sj, kaja flyger med mat. 2 talgoxar s, 2 koltrast ♂♂ s, törnskata ♂ s på glänta med rotvältor och planterad gran. Trädpiplärka sj. 2 rödhakar ad ses med mat. Flera kajor hh, talgoxe hh, svartvit flugsnapp ♂ s, ormvråk lyfter nära, gök h; starar hh, det hesa lätet, nu ses ~~flera~~ 3 + 1 starar.

Jag går mycket sakta ner m l m längs V kanten av rutan. 1 stenknäck flyger högt mot Ö, den "knistrar" gång på gång. 2 storspovar kommer mot ONO, den ene spelar! 1 + 1 ~~flera~~ + 1 starar flyger med mat. Entita hh, näktergal sj, ringduva hh, ny rödhake knäpper, gök s, gökhona h.

0605 jag kommer till den väg som löper Ö -- V ungefär mitt ~~flera~~ igenom området.

Ringduva ~~kvadranten~~ intill spelar mig, vingarna smäller starkt, avstånd bara c 10 meter. Svartmes ses med mat i näbbet. Flera ringduvor s. Råbock uppskrämd. Törnskata ny ♂ s, nötväcka s, många starar s, staren är mycket allmän här. Taltrast sj, talgoxe h. 1 + 1 vipa flyger högt mot VSV, kort därefter ännu 1 på samma sätt. -- Jag går sakta ner över den på kartan ~~markerade~~ markerade gläntan. Entita hh, rödhake s sj, ringduva hhh, bofink sj.

1 häger flyger över, 1 större hackspett ♀ s, svartvit flugsnapp sj, ~~flera~~ 1 tornsvala flyger över. Jag går genom vuxen granskog mot S. Rester av gräsand ♂ funna i skogen. Gröngöling ropar, rödhake sj, bofink sj.

Jag går västerut till det på kartan synliga diket i rutans västkant. Kungsfågel troligen hörd. Bofink sj, lövsångare sj. Vansinnigt med mygg! Trädpiplärka sj ivrigt, kråka skriker, nötväcka s h i hög granskog, rödhake hh, stenknäck h.

0637 jag kommer ner till platsen där Bellevuevägen ansluter, har alltså orienterat rätt. 1 glada flyger ut ur rutan mot S, en ormvråk dito dito, gök s h, 2 tornsvalor s.

Annan glada ses utanför rutan.


1 domherre ♂ s vid skjutbanan inom rutan. Trädpiplärka sj. Jag går till rutans SV hörn och går sedan tillbaka på norra vägen, alltså ej precis / längs rutans S kant. Flera bofink ♂♂ s och sj, lövsångare sj, trädpiplärka s och sj, stare s, större hackspett h, kungsfågel sj flitigt. Hackspett s. Skogssnäppa h 2 gånger. Annan större hackspett s (den nyssnämnda var också större hackspett). (ses)

0702 - 0719 matrast. Kungsfågels med mat, h också, sj flitigt. Bofink sj, trädpiplärka sj, ringduva kuttrar. Järnsparv h, sj flitigt. Kungsfågel hh och sj, starar s i flera ex, bofink ♀ s, taltrast h på avstånd. 1 fiskgjuse flyger över rutan med stor fisk, ungefär enligt skiss:

1 ladusvala överflyg., gök h, trädgårdssångare sj, bofink sj, starar h, 2 tornsvalor överflygande. Järnsparv sj i hög tall, kommer ner till marken och faller på nära håll. Nötväcka hh, stare hh, nötväcka s, koltrast ♂ s, entita 1 ex s, svarthätta sj.

0755 Nu är jag i rutans SÖ del vid kanten, c 250 meter rakt N om rutans SÖ hörn. Går norrut längs rutans gräns. Ser 1 rådjur utan horn. Jag kommer ut på

gläntan c 100 meter för långt åt V. Några skrattnåsar, c 5 - 8 ex, flyger norrut. 1 ormvråk kretsar högt, en annan ormvråk lyfter, den ruggar starkt. 1 brun glada kretsar i V. Tornsvalor, 2 + 3 ex, flyger över. Starar s på gläntan, flera ex. Koltrast sj, lövsångare sj, bofink sj, en gök s. Jag går österut för att orientera mig, finner grustaget, ser stora landsvägen.



1970--06--07 forts.

(39)

- 0815 jag går ~~svart~~ västerut på skogsvägen som ses på kartan. Järnsparv sj, svarthättasj, bofink sj, nötväcka s h, en ekorre ses, koltrast ♂ s, taltrast s och varnar, trädpiplärka sj, bofink ♂ s, järnsparv sj. - Myggen är djävliga. - 1 häger ad flyger mot N. Ormvråk flyger av bo i tämligen klen tall i kanten av avverkat område. Gärdsmyg sj för fullt och länge. 2 bivråkar glider ~~svart~~ mot SO, och 1 ormvråk högt mot S, det är inte det ex som lämnade boet. Taltrast sj. Rödstjärt sj. Tornsvala överflyg. Jag rastar ett slag.
- 0840 startar på nytt. Nötskrika kommer ut på glänta, faller på marken, jagar troligen insekter. Ormvråk s h, entita s sj, svarthätta sj, 1 rådjur ~~svart~~ springer bort, det är ♀. Rödstjärt sj, nötväcka s h, kungsfågel sj,. Jag går mot S på den prickade stigen på kartan. Rödstjärt sj. Talgoxe s, 2 ringduvor s, större hackspett h, skogssnäppa spelar!! Jag kommer ner till den plats där jag tog matrast kl 0702. Går sedan tillbaka norrut men först en krok åt V och finner här större hackspett med bo, det ligger i ek, ungarna skriker, 1 ad flyger bort.
- Här ser jag 2 ex av den fina tordyveln Geotrupes vernalis, det ena ex flög alldeles lågt förbi mig, jag slog försiktigt ner det i gräset, men jag samlade inte in något ex. Här är mycket insekter.
- Entita s, skogssnäppa spelar över huvudet på mig. - Jag går sedan en krok åt Ö. Rödstjärt sj, och skogssnäppan varnar vilt, den sätter sig på kullfallna stammar ute i vått hygge: tydligen har den ungar här.
- 0925 jag går sakta norrut på stigen. Spillkråka ropar. 3 tornsvalor jagar varandra genom tallskogen i höjd med trädens kronor. Jag går långsamt / och i krokar fram till Jägarehus, tar flera färgfotos. Taltrast s h och sedan åter s, entita troligen h, talgoxe s, flera tornsvalor överflygande, svart-hätta sj, trädpiplärka s h, trädgårdssångare sj, bofink sj, bofink flera ex s (och troligen sj), spillkråka flyger över, flera starar s, kaja s, stenknäck h, rödhake kanske h, trädkrypare troligen h på två olika platser. Ladusvala s vid Jägarehus.
- Av insekter ses bålgeting och Geotrupes stercorosus, den sistnämnda är som bekant ~~en~~ mycket allmän skogsart.
- Svartvit flugsnapp sj flitigt, grå flugsnapp s h, 2 exemplar. Vid huset ses 2 sädesärlor.
- Taxin kom kl 1020 och tog mig åter till Sjöbo.

H en

Tillägg: gärdsmyg hörd minst en gång innan den antecknades idag.

S L U T

1970-06-10.

(40)

Exkursion med Stig Djurhag till Hammarsjön och andra platser i nordöstra Skåne
den 10 juni 1970

(40)

Start från Lund 0500. Första nämnvärda uppehåll på Håslövs ängar nedanför Kvarnäs, där den lilla vägen slutar vid båtarnas tilläggsplats. Ankomst dit 0700. Fågel:

blåmes i buskarna

lövsångare sjömg där också

sävsparv flera sedda och hörda

sävsångare " " " "

gulärla mycket allmän; alla sedda hannar var av sydsvensk typ (vilket naturligtvis var att vänta vid denna tid, när passagen av nordsvenska gulärlor rimligen är slut)

ängspiplärka 1 + 1 sedda

sånglärka allmän

stare 1 sedd

kråka 2 sedda

kaja 1 sedd

skata 1 sedd

rödspov faktiskt nästan dominerande vadarart, syntes åt alla håll, både flygande och gående på ångarna etc etc. Ofta parvis. Ofta mycket orädd. Exakt räkning inte möjlig att göra, men på denna plats, incl. den sista lilla vägbiten, såg vi säkert 25 - 30 individer.

brushane också mycket gott bestånd: en spelplats helt invid vägen hyste 13 ♂ och 1 ♀; dessutom sågs på ett ställe en ♂ och en ♀ tillsammans, och på avstånd sågos många andra ex, flygande eller rastande.

rödbena allmän

kärrensäppa 1 gammal svartbukad fågel sedd på en dyig yta i våt gräsmark

enkelbeckasin mycket allmän

vipa mycket allmän

storspov: några sedda

skrattnås allmän; koloni syntes på avstånd i sjön

fiskmås några gamla ex sedda; de blev delvis anfallna av vipor

gråtrut enstaka gamla fåglar, en ungfågel

silltrut 1 gammal fin fågel

fisktärna flock 5 kom förbi mot söder

tornsvala några få över sjön

gräsand: mycket få sedda, först 1 ♂, sedan 2 ♂♂. Stig såg även en ♀.

brunand 1 ♂ (minst

årta dels sågs ♂♀, dels 3 andra ex. Totala antalet kan ha varit större.

kricka 2 par sedda. Kanske fler: några obestämda småänder sågs.

skedand: 2 ♂♂

knölsvan: 4 gamla fåglar, sammanhållande 2 och 2.

häger: 1 flög över sjön

brun kärnhök: minst 1 gammal ♂ ~~sedd~~ sedd här plus 1 eller 2 andra exemplar. Vid avfärden såg vi dessutom 1 gammal ♂ och 1 ♀ i vassen nedanför Herkules tegelbruk.

trädgårdssångare sjömg på återvägen

ringduva flera sedda

sädesärta 1 på telefontråd

pilfink 2 " "

Kl 0830 återfärd därifrån. Kort uppehåll vid damm: här 1 skäggdopping. I närheten även 2 ladusvalor och 1 hussvala. 1 pilfink vistades i vassen, som en sångare, rätt oväntat. 1 gråsparv ♂ sedd.

OBS att vi färdades till första lokalen på "Ängavägen" (skylt fanns).

Vi fortsatte till kurvan vid Herkules tegelbruk och obsade där 0850 - 0910. Här sågs:

strandskata 1

svarttärna 2 på närhåll, några till (c 5) sedda på avstånd

enkelbeckasin avgjort allmän

rödspov flera exemplar sågs; föreföll tämligen allmän

vipa allmän - mycket allmän

storspov 2 sedda

(41)

häger 1 gammal fågel
rödbena allmän
brushane 1 ♀ sedd

brun kärrhök sedd oerhört fint. Flera ex iakttagna, vid ett par tillfällen sågs 6 ex samtidigt: 2 ♂♂ i parningsflykt ("dans"), ett bobyggande par nedanför oss, och därtill i norr en gång 3 + 1 ex, en annan gång 2 + 2 ex. Något av de sistnämnda exx kan ha setts på första obs-platsen; men å andra sidan kan totala antalet sedda ex på vår nuvarande obs-plats ha varit större än 6.

ärta flera ex sågs
skedand 2
gräsand 2
havstrut 1
skrattnås många
fiskmås några
fisktärna 1

Dessutom här: kråka, kaja, stare (flygande med mat), gulärta, sädesärta, sånglärka, hussvala, ladusvala, tornsvala, stenskvätta.

Vi fortsatte och kom nu förbi Rinkaby flygplats och den stora uppställningsplatser för skrotbilar. Den sistnämnda såg hemsk ut - och jättestor var den förvisso.

Vi gjorde kort besök i kanten av Nymö mosse. Här konstaterades näktergal, gök, kråka, skata, stare, sädesärta, buskskvätta ♂, vipa och storspov. Vi gick inte ut i mossen. På många ställen, här och annorstädes, ser vi hur ängar och vallar skördas för ensilering. Säkerligen orsakas stor skada på beståndet av vissa fågelarter genom denna skörd som sker innan ungarna är flygga, ja till stor del redan innan de kläcks.

Vi fortsätter. Tornsvala och koltrast ses. Kommer ut på Riks-15, tar till höger och gör kort stopp före Villands stärkelsefabrik. Här ses endast kaja, stare, vipa och skrattnås. Passerar Trolle-Ljungby 0942 men stannar ej. Ser kaja, bofink, hussvala, ~~ladusvala~~ ladusvala, skrattnås, fiskmås.

Nalkas nu Tosteberga. 40 fiskmåsar på plöjnad.

Ankomst Tosteberga hamn omkring 0955. Matpaus här, och flitig spaning efter fågel med följande resultat:

skrattnås: inte många
fiskmås: allmän, 50 - 100
gråtrut: knappast över 10
havstrut 1 eller 2 gamla samt några ungfåglar och ex i "mellandräkt", alltså två- och treåringar
silltrut: 1 gammal fågel
småtärna: minst 4
kentsk tärna: minst 10 sedda; vi fann det sannolikt att den häckade i trakten (se även nedan)

fisk- eller silvertärna enstaka sedda på avstånd
strandskata flera gamla samt 1 stor årsunge som gav sig ut och simmade fritt; studerades länge

gräsand: flock på minst 15 ♂♂ i en vassvik nära hamnen, därtill 2 andra ♂♂ i närheten

skedand 3 ♂♂
småskrak 1
gravand två par sedda
vigg 2 ♂♂
knölsvan 2 gamla fåglar, rimligen ett par
sädesärta matar ungar
stenskvätta sjunger
pilfink
stare
ladusvala
backsvala
hussvala. - - -

Mycket anmärkningsvärt att vi här inte såg en enda ejder!

Vi gjorde en kort rundvandring vid hamnen och på angränsande ängsmarker innan vi fortsatte. Såg därvid ytterligare följande:

X 3 skarvar flygande på långt håll över havet

flera knölsvanar

1 häger

ett rapphönspar!

stare

grönfink

mycket kaja

rödbena

kentska tärnor flera på avstånd.

Kl 1107 lämnade vi Tosteburga hamn och körde till en plats längre söderut vid kusten, men norr om Landön (skattat c 2 km norr Landön). En verkligt finfin lokal: kusten består av strandängar med vacker vegetation; kusten är rätt flack men kustlinjen inskuren. Öar utanför. Längst ute i havet syns Lägerholmens fyr. - Ett stycke innanför kusten skog. Fågelutbyte vid kusten här:

skrattmå

fiskmå

gråtrut

havstrut

gravand allmän

strandskata

rödbena

vipa

storspov

kråka

kaja

stare

hämspling ♂♀

sånglärka

ängspiplärka

stenskvätta

gök

ringduva.

Dessutom sågs en vråk flyga förbi lågt över skogen; nästan säkert en ormvråk; och vi hörde kortvarigt ett läte som säkerligen kom från någon av småfalkarna, men fågeln sågs aldrig.

Vi fortsätter på en icke-allmän väg söderut ett stycke, mot Landön. Under denna korta färd sågs:

X dubbeltrast 2 exemplar i tallskogen

koltrast med mat

bofink

lövsångare

trädpiplärka sjungande

Kl 1215 - 1230 stannade vi på nytt, nära föregående lokal men i skogen ett litet stycke från ~~stranden~~ stranden, och bara en kort bit från Landön. Här sågs och hördes:

X sommargylling hördes fint, Stig såg den också.

bofink mycket allmän, lät även höra sitt s k "Regenruf".

svartmes

talgoxe

törnsångare

trädgårdssångare sjöng bra.

Vi fortsätter till Landön, ankomst ~~kl 1233~~ kl 1233. Också en mycket trivsamt plats, där följande sågs:

kaja

stare

talgoxe

stenskvätta

hussvala.

Stoppet i samhället (före hamnen) blev helt kort. Vi fortsatte sedan ner till Landöns hamn, där vi stannade en god stund. Utbyte:

kentsk tärna allmän, flög med mat mot holmarna, oftast i (ungefär) nordostlig

riktning. Eftersom detta sågs pågå ideligen, kan det väl inte råda något tvivel om att arten har en häckplats (eller kanske mer än en) här i skärgården. fisktärna sedd bergsäkert, på några få meters avstånd vid hamnen silvertärna också sedd bergsäkert, som föregående. Ingendera i mer än 4-5 ex. silltrut tämligen allmän ute på holmarna gråtrut mycket talrik på holmarna, vilket syntes bra i det goda ljuset. Trots avståndet var det i regel lätt att se att gråtruten var mycket talrikare än silltruten

fiskmå
skratmå
småskrak

gräsand
knölsvan 1

härmsångare sjöng i snår i trädgård vid hamnen

stare

kaja

piplärka på strandstenarna, tyvärr fick jag aldrig klart för mig om det var ängs- eller skärpiplärka. Skulle väl löna sig att klara ut.

bofink

talgoxe

lövsångare

tornsvala

~~må~~ sädesärta

havstrut: efter långt letande sågs även denna art.

Stor svärmning av chironomid (fjädermygg; eventuellt mer än en art) sågs vid hamnen. Fotograferades också, försöksvis.

Kl 1305 avresa Landöns hamn, med kurs mot Åhus via Vanneberga. På vägen flera tornsvalor, annars intet märkligt till att börja med. Vi passerade på nytt Rinkaby och bilskrotplatsen, for sedan via Horna - Ripa; stannade här och beskådade råkolonin vid vägkorset; samma koloni studerade jag också på SOFs jubileumsexkursion förra månaden. 1 tornfalk passerade på avstånd. Om man undantar brun kärrhök har vi sett förvånande litet rovfågel hittills idag. Kan verka särskilt förvånande om man jämför med det övriga, rika utbytet. Men förklaringen, ifråga om större rovfåglar ~~av~~ av typen vråk etc., är inte så svår. Det är fint väder, med varm luft räckande högt upp; därför ingen cumulusbildning och inte alls god termik för kretsande fåglar.

Kl 1345 - 1400 stopp vid södra änden av Hammarsjön. Här var mycket bra:

1 rödspov, därtill 2 andra på långt håll nästan säkra

2 rödbenor

vipa

flera storspovar

1 häger

tornsvalor

1 lärkfalk

1 brun kärrhök

brushane 1 ♀

kråkor

kaja

ängspiplärka

sånglärka

gulärta

trädgårdssångare

sävsångare.

Därefter färd till Åsum och lång rundvandring i kärr, kärrskog och tassamark här (alltså vid Hammarsjöns västra sida), och slutligen undersökning av "falkdungarna" i närheten. Rundvandringen i blötmarkerna mycket lyckad. Vi noterade:

rödspov

storspov

rödbena

enkelbeckasin allmän, bl a sågs en flock på 8 ex

vipa

häger 1 gammal, därtill 1 ex på avstånd

forts

44

44 ~~brun~~ brun kärrhök minst 4 ex sedda, rimligen bör alla dessa vara "nya", d v s ej
sedda tidigare idag
stare
kråka
skata
skrattnås, även en koloni sedd i sjön
härmsångare
sävsångare
rörsångare minst 2 hörda sjungande
svarthätta
trädgårdssångare
näktergal flera sjungande
trädpiplärka
bofink
gulärta mycket allmän
sävspärv ytterst allmän
ladusvala många sedda
hussvala.

Efter denna rätt långvariga rundvandring - långvarig inte på grund av distansen men väl på grund av den tunggångna terrängen och det rika fågellivet - fortsatte vi upp till "falkdungarna". Här kaffepaus och rundvandring. Fågel m m:

Först kom en machaonfjäril (svalstjärt, ~~Papilio~~ Papilio machaon) förbi alldeles inpå oss. Inte alls ofta man ser den numera. Giftspridarna har gjort landet stora tjänster!

ladusvala

kaja

bofink

kråka

~~läm~~ lövsångare

~~X~~ dubbeltrast

(Snöskatan skrek och varnade flitigt när den såg oss.)

~~X~~ snöskata plus utflugnen unge med kort stjärt; häckningsbevis förstås!

~~X~~ tornfalk med bo

lärkfalk en fågel sedd nära, nästan säkert ♂. Jag såg den samtidigt med en tornfalk. Senare återsågs tornfalk flera gånger men ej lärkfalk.

Ovanstående arter sedda nära den plats där vi gjorde paus. Sedan gick vi en tämligen lång runda även här. Delvis rätt tråkig skog, men delvis trivsamt mark med talldungar, delvis sandmark med rolig vegetation, delvis också - naturligtvis - åtskilligt med granplanteringar, däribland dock en del som uppenbart förde en tynande tillvaro. Stig sade att vissa smågranbestånd knappt hade vuxit alls på c 10 år.
Fågel:

kråka mycket allmän, många bon med stora ungar funna, liksom också flera utflugna ungar

tornfalk minst 3 ex sedda på rundvandringen

storspov minst 5 ex på fält etc (knappast häckplats! Närbelägna häckplatser kan dock finnas, men det kan också mycket väl vara fråga om individer som lämnat häckplatserna och börjat flytta)

buskskvätta flera ex

stenskvätta

rapphöns 2 tätt tillsammans

spillkråka 1 ex flög ut ur bohål i grov tall

gråtrut

fiskmås

skrattnås

} dessa måsar delvis, jämte kråkor, vid en surdpftande ensilageplats i skogsbrynet. Antalet måsar var här c 120.

kaja flock vid ensilageplatsen, se ovan

gök

starar med mat i näbben.

Start kl 1730 från denna plats. For väster om Hammarsjön upp mot Kristianstad. Sjön ligger dock på avstånd från vägen. Flock 30 vipor sedda, säkert sådana som redan är beredda att flytta. 1 brun kärrhök också sedd från bilen. Vi far ej genom Kristianstad utan tar in på stora vägen mot Hässleholm och snart därefter mot Osby.

(45) Vi gör en lång sväng uppom Hästveda, passerar och beskådar, m l m grundligt, många vackra platser och goda lokaler, men jag för ej längre noggrann fågeldagbok. Från Hästveda far vi söderut raka vägen mot Lund och Malmö. Stannade vid ett par fina platser även på denna sträcka, och fick några verkligt roliga obsar vid Ringsjön.

På vägen Hästveda söderut (c 20 km från Hästveda räknat) sågs följande för dagen nya arter:

större hackspett
drillsnäppa
järnsparv sjöng.

Vid en för mig tidigare obekant fiskdamm norr om Höör sågs:

drillsnäppa

forsärla: som på beställning vid denna damm i skogen. Ärlan lyfte från en plats där en vall byggts men där vatten rann ut och ner i tät slyvegetation nedanför dammen

rödhake knäppte här
järnsparv sjöng igen
stenknäck hörd.

När vi kom nära Ringsjön nedanom Orup, såg vi mycket fågel på avstånd i sjön. Stannade förstås och gick ner genom en kohage till stranden. Verkligt roliga obsar; på en kort stund sågs följande:

gravand 1

knipa 2 hannar varav den ena i praktdräkt, den andra i anspråkslös dräkt av samma utseende som unga kniphannar under sin första höst. Gammal ♂ sommardräkt, eller årsgammal fågel? Hanne var det absolut (*inredid*)

X ejder en praktfull guding i sjön ~~brunvit~~ gravand, gräsand och skäggdopping!!!
gräsand flock ej mindre än 35 ♂♂ (minimisiffra) plus en ♀
sothöna ett enda ex fanns här!

skäggdopping synnerligen allmän i sjön, vi såg många tiotal från denna plats
häger: flera ex vid sin häckningskoloni i granskogen etc.

Tillägg:

- På uppresan på morgonen såg vi även nötskrika på ett par ställen på Linderödsåsen.
- X b) Likaledes på morgonen gjorde vi ett kort uppehåll redan vid Färlöv; här sågs turkduva mycket bra, så även fasan och ~~må~~ råka.
- c) Jaktvårdskonsulenten Göte Lidén mötte upp vid Färlöv och deltog sedan i resan till omkring kl 1730. Vi hade många saker av gemensamt intresse att tala om.
- d) Ovanstående anteckningar är noggranna för tiden 0700 - 1730. För resten av dagen är de inte noggranna, men alla under dagen sedda arter har antecknats.

Gustaf Rudebeck

(46) 14 juni 1970. Inga och jag körde en runda, med start från Lund kl 1410. Jag antecknade ej fågel under körningen. Första stopp vid Krankesjöns N sida, vid Ålabäcks utlopp. Här kom 2 svarttärnor flygande förbi mot NO ungefär (kurs alltså mot Fönesjön!). De hade mat i näbben, båda två.

Nästa stopp Vombs ängar. Här var tyst. Vi såg ett skedandpar och 2 krickor, eljest nästan intet. Kaja, gulärta, ladusvala.

Kort stopp Heljesjön: $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 = 10$ skäggdoppingar på sjön. Mycket folk i båtar (vilket ytterst sällan brukar vara fallet här).

Sedan till Ilstorp och ner till vägbron över Klingavälsån på vägen till Everlöf. Här: på avstånd 1 + 1 rödspovar, flera storspovar; gulärta, rödbena, buskskvätta, vipor, ~~vå~~ sävsparv, 1 rörsångare, enkelbeckasin.

Därefter till Sövdeborgs slott. OBS: detta vore en trevlig ruta att inventera! I sjön skäggdopping, f ö sågs hussvala mycket allmänt, samt ladusvala, tornsvala, glada med byte, fiskgjuse utan byte, fiskgjuse med byte, ormvråk, bivråk, näktergal, rörhöna, bofink, sothöna, lövsångare, svarthätta, rörsångare, trädgårdssångare, entita, grönfink ♂ ad ad ad (jättegryn dräkt), sädesärta 2 juv och 1 ad, flera taltrastar, koltrast, pilfink, rödstjärt, gök, gråsparv, gulsparv, häger, samt ringduva, den sistnämnda mycket allmänt sedd.

I rutan öster om den, i vilken själva slottet ligger (allt enligt nya kartan), sågs: kaja flera ex, större hackspett sedd på nära håll, svarthätta, glada, rödhake, taltrast, ormvråk, stare. - Fantastiskt grann sommarkväll. Vi går en sväng utefter Sövdeborgssjön men ej runt den. Oerhört med mygg!!! Fågel: ringduva, lövsångare, tornsvala, ladusvala, hussvala, svartvit flugsnapp, bofink, sävsångare, blåmes i vassen, kråka, sothöns, rörsångare, sädesärta, talgoxe, skäggdopping, svartvit flugsnapp sedd, ladusvala flera jagande, bofink sjunger, svarthätta flera sjunger.

Kl 1805 lämnar vi Sövdeborgs slott och far till den ruta som för året är den sydöstra av de som inventeras av mig. Det är rutan som jag kallar Jägarehus, och den har koordinatbeteckningen 1368 - 6163. Observera att detta koordinatnät inte är det som finns i blått tryck på kartan! Vi kom till denna ruta kl 1810. Här konstaterades:

bofink, ladusvala, stare, ringduva, sädesärta, talgoxe h, bofink sj, taltrast sj, 2 ringduvor, 1 törnskata, trädgårdssångare sj, 1 tornsvala. Inga hörde gröngöling. Trots det underbaraste kvällsväder var det i stort sett mycket tyst. - ~~mycket tyst~~

Vidare: kaja 1, nötskrika 1, skrattmåsar överflygande 1 + 1, ringduva 1 + 1, koltrast 2 ex sjungande på avstånd, 2 trädgårdssångare sjungande på nära håll, kaja h, ringduva h, gök gal, bofink h, lövsångare h, 2 tornsvalor, 1 dubbeltrast uppskrämd, 1 trädpiplärka sedd och hörd, 1 glada sittande i halvdöd bok mycket nära, c 150 meter SO om Jägarehus (huset). Fasan h, bofink sjunger, lövsångare dito, stare sedd, trädpiplärka sjunger.

Kl 1850 startade vi från Jägarehus (själva huset, vi hade ställt bilen på skogsväg i närheten). Körde hem, gjorde ej anteckningar om vad vi såg på vägen.

Mycket ~~mycket~~ artrik fauna, många arter konstaterade på kort stund.

19 juni 1970. Inga och jag körde en kvällstur. Start från Lund 1920 med kurs mot Krankesjön. Stark värme, nästan lugnt, helt molnfritt. Fågelräkning börjar när vi passerar Thulehem kl 1925.

3 ringduvor, 1 vipa, 1 skrattnäs, 1 + 2 skator. 9 starar mot V; 2 skrattnäsar och 6 vipor på fält. 1 skogssnäppa flög över!! 1 ladusvala. 10 rastande skrattnäsar på fälld gräsvall + 1 stare. 1 ladusvala. 1 + 1 + 8 starar. 1 skrattnäs flyg. 1 Passer. 1 sånglärka.

1933 S Sandby. 1 ladusvala + 1 till. 3 gråsparvar vid kiosken. 1 + 2 kajor. Några gråsparvar. Vi far mot Stensoffa. 1 kråka sitt. 1 ob småf. 3 ladusvalor vid Lilla Abusa. 1 + 1 skrattnäs. 50 starar mot Krankesjön. 1 + 1 stare. 1 + 1 sädesärla. 1 kråka, 2 hussvalor, 1 ladusvala, 1 skrattnäs, 2 kajor. (km.)

1940 Tvedöra vägskäl, vi tar t v och sedan på nytt t v längs vägen mot Revinge, 4)

1940-1946 första stoppet. Några skrattnäsar flyger österut. Över 500 starar dito. Flera gulärlor, 1 ängspipl, 2 sånglärkor, 2 kråkor, skata; törnsångare sjunger, över 3 storspovar ses, enkelbeckasin spelar. Backsvala.

1952 andra uppehållet, kortvarigt. 1 häger, 1000 starar, gök, 2 tornsvalor, näktergal sj, trädgårdssångare sedd, den sjunger också, ladusvala, minst 3 tornsvalor 1 skata. 2000 starar, över 10 skrattnäsar. Storspov, lövsångare. 3 gökar gol.

2000-2016 tredje uppehållet. Trädpipl ses, sjunger, lövsångare sj, tornsvala sedd sånglärka sj, gök gol, starar, över 20 skrattnäsar. Kornknarr hörd mycket länge och ihållande. Sävspurv sj, 6 kajor i flock. 1 brunand ♀ flyger över. 10 + 2 kajor flyger ungefär mot N. Fasan. Koltrast 1 ex.

Vi forts. via Revinge kvarn, följer alltså inte allmänna vägen ända till Revinge utan tar av t h. Ser 2 ladusvalor, några skrattnäsar, 1 vipa.

2025 fjärde uppehållet, vid Ålabäcks utlopp ur Krankesjön. 1 svarttärna flyger mot NO med mat i näbbet! Sävsångare ses, sj, gök både ♂ och ♀ ses och hörs, häger 1 ad sedd, skrattnäs 500 - 1000 ex: de är rätt tysta. Fisktärna 5 - 10 ex, gravand 1 ♂ sedd; gräsand c 5 + 4 ♂♂; brunand över 30 ♂♂; vigg minst 5 sedda, troligen fanns flera; skedand 3 + 3 + troligen 2 eller 3 till. Obestämda änder över 10 sedda. Sothöna ej över 8 ex sedda! Knölsvan 1 + 1 + 2. Skäggdopping över 10 sedda. Stare c 1000 ex från N och från V. Järnsparv hörd, sävspurv sj, lövsångare sj, svarthätta sjunger också, tornsvala några få sedda, ladusvala 5 - 8 ex. Sävspurv sj.

Här stannade vi till 2055; det var mycket fint liv, stilla, varmt, ljuvligt, mycket mygg. 1 rödbena över sjön. Kaja sedd.

Vi körde till Krankesjöns NO del, stannade kl 2059-2104 där det är en öppen backe söder om vägen och där man alltså har god sikt över Krankesjön från vägen. Här: gök flera hörda, taltrast sjöng fint, näktergal sj, 1 gräsand ♂ i sjön, 1 annan gräsand ♂ flygande, 1 rörsångare sj, sothöns hörd, skäggdopping 1 sedd, skrattnäsar; ytterl. 3 gräsänder. Sävsångare, stare. Skrattnäsarna fångar flygande småinsekter.

Silvåkrakärret: sävsångare flera, rörsångare 1, fasan, skrattnäs, gök, sånglärka sj, buskskvätta, storspovar spelar.

Vombs ängar uppehåll 2120 - 2126. Skrattnäs några ex. Storspov spelar. Vi tyckte oss höra strandskata. Flera vipor (över 20) på skördad ängsmark. Massor av kossor. (Mycket fattigt på fågel alltså!).

Vombs by 2130, ej stopp.

Vombsjöns västra strand: 1 strandskata, 2 flygande skrattnäsar.

Vombsjöns NV hörn 2135 - 2140: skäggdopping nog 30 - 40 ex, siffran osäker men arten my allmän här. Skedand 1 ♀. Gräsand över 8 ♂♂. Några obst. änder. Några få sothöns. 2 strandskator, ev. flera. Några vipor. 25 - 50 skrattnäsar.

Vi körde hem direkt härifrån; ingen fågelräkning på hemvägen.

Tillägg: vid andra uppehållet kl 1952 skall 2 talgoxar tilläggas.

1970-06-20.

Jag inventerade rutan 1368--6163, kallad Jägarehus. Ankomst dit kl 1705 till--
sammans med Inga. Väder: mycket varmt, molnfritt, frisk bris.

(48) I skogen bofink sj, svarthätta sj, taltrast s, rödhake knäpper, gök h, kol--
trast sj, ringduva s h, lövsångare sj, talgoxe utflugen kull, 1 tornsvala överfly-
gande. 1 hackspett h, säkerligen större hack. Vi tyckte oss också höra rödhake sj.
I den starka eftermiddagsvärmen var det dock (i det stora hela) tyst i skogen.

Vi når SO--hörnet av rutan nära sjön, ~~ett stort antal ringduvor~~ går på lilla
vägen mot V. Entita ses med mat, den har utflugen kull. Nötväcka h, svartmes h,
glada flyger över oss. Trädskrypare s h på nära håll. Trädpiplärka sj.

I sjön, söder om rutan, skäggdopping s h, sothöns h, skrattnås s, rörsångare sj,
1 häger s, skäggdopping med dununge s.

Änjo i rutan: lövsångare s, den samlar mat, 3 tornsvalor flyger över, entita
sedd upprepade ggr. Mycket tyst i skogen. 1 stare, 1 skrattnås, 1 ringduva, 1 kret-
sande glada. Mycket sländor av släktet Aeschna m m. 2 bofinkar, det är 8; entita
änjo s.

Långt i söder, utanför rutan, ses glada, och på närmare håll men också utanför
rutan, sjunger trädgårdssångare.

Vi går sakta mot V längs vägen i södra kanten (av rutan). Svarthätta sj, kungs-
fågel 2 ex s h, ~~ett stort antal~~ koltrast sj, 1 vipa flyger över, bofink s h. Sparsam fågelsång!
Rödhake s, taltrast s, fasan h och spår av fasan sedda.

Kl 1820 kommer vi till vägskälet, ~~ett stort antal~~ Bellevue-vägen, platsen där jag satt förra
gången. Vi återgår till bilen, Inga på N-vägen, jag på "ryggen" nära S-kanten (av
rutan. Mycket bofink, säkert 10 8 sjungande. 2 nötskrikor. En fin "hackspett-
smedja" på en illa vuxen, rätt liten ek. Stora grankottar sitter här. Inga rappor-
terar 3 + 2 sjungande taltrastar, därtill såg hon taltrast. Rapporterar vidare
tornsvala, lövsångare, talgoxe, skrattnås, utflugen kull av nötväcka fint sedd,
rödhake sj, svarthätta sj.

Kl 1900 kör vi norrut, inventerar rutans NO kvadrant. Här, i rutans NO del,
norr om stora gläntan och nära rutans östra kant, ses stare flock 8 ex, trädpi-
plärka sj, bofink sj, lövsångare sj med mycket låg intensitet.

Väder: mycket varmt. - Fågel vidare: entita h, tornsvala överflygande, 3 starar
dito, ringduva h, rödhake skrämd. Flock 30 starar. - Jag går mot NV, nära högsta
områdena (i rutan), d v s 70 meter över havet. - Trädpiplärka varnar. Flock 200
starar mot S, koltrast sj, gulspurv sj på långt håll, bofink varnar och sj, svart-
hätta sj, 2 ringduvor s, 30 starar, grå flugsnappare s, ensam skrattnås flyger mot N.
Järnsparv sj, gulspurv sj, kungsfågel sj, bofink allmän, tornsvala s men bara 1 ex.

OBS: i sjön sågs 5 + 2 + 1 gräsänder.

Vi går tillbaka till bilen kl 1940. Därvid: flera bofinkar sj, lövsångare sj ock-
så men bara litet och bara 1 eller 2 ex; svarthätta sj, rödhake knäpper, taltrast
sj också.

Dessutom på denna sträcka men norr om rutan: gulspurv och trädgårdssångare.

Inga hade, när hon gick ensam, även sparvhök, bofink, flera sjungande taltrastar;
vidare hade hon koltrast, lövsångare, nötskrika, stare, trädpiplärka, rödhake,
talgoxe.

Start hemåt ~~kl 2005~~ kl 2005, för via Sjöbo - Åsum - Öved, - Harlösa - Revingehed -
S Sandby, ankomst Lund 2110.

S L U T

1970-06-22. (Se kommentar efter övriga texten)

(49) Invent. för Sören Svenssons räkning.

Inventering av ruta 1364-6164 i Sören Svenssons regi. Rutan kallades "Sövd sommarby", eftersom denna bebyggelse ligger inom rutan. Idag gick jag igenom den del som ligger söder om (allmänna) vägen.

Väder: mycket varmt, men ej obehagligt. Frisk bris, riktning osäker, kanske V. Molnfritt, och klar luft.

Det var tyst i den tråkiga, risiga, 6-7 m höga täta tallplanteringen. Ringduva ~~mm~~ sedd, skata h, bofink sj, lövsångare sj, trädgårdssångare sj. - I sjön: sothöna s, skäggdopping 2 + 1 sedda; flera backsvalor över vattnet. Rörhöna h helt nära: "pjoorrrl". Talgox-ungar troligen h och bofink s i strandskogen. Koltrast h.

Utanför rutan, precis S om den, sjöng rörsångare, och i sjön därutänför låg skäggdopping; där sågs även enstaka skrattnåsar och backsvalor. Även drillsnäppa här!

I rutan, om ock just på gränsen ~~mm~~, sågs en utflugnen talgox-kull; och drillsnäppa sågs även inne i rutan (ej angivet om det var samma ex); den var mycket orolig, ropade "siiip" och hade hårdare lockläte än vanligt. Bofink. lövsångare, ringduva. Här talltita, en kull, flera ex! Läte tsitsi tää-tää!! De vistades i strandskogen, som här består av al, och tallarna där i närheten. Rörsångare sj. Talltitans bo funnet i rutten, 1,5 meter hög alstubbe. Jag går ~~mm~~ längs stranden men ej precis i vattenlinjen utan uppe i tallskogen, som är risig ~~mm~~ och ful och 6-7 m hög. Här 2 talltitor; det ljusa vingbandet (de ljusa fanen) syntes på ena ex. Spillkråka hackar ostörd på brandskadade stammar. Bofink sj flerstädes i denna tråkiga skog, lövsångare sj också, ringduva s med bo. I glänta med småtall trädgårdssångare sj.

Jag går runda i skogen och åter ned på södra udden. Ser drillsnäppor igen, bofink, backsvala, större hackspett ♂. Rörhöna h på ny plats c 300 m från föregående.

Utanför rutan sjunger rörsångare.

I rutan sjunger nu också rörsångare. Rörhöna h igen. - Strandskogen är uthuggen just från talltitans boplatz och därifrån österut. Nötskrika ~~mm~~ flög ut ur rutan, mot kyrkogårdsudden. Jag ~~mm~~ går mot NO längs stranden. Det folktomt och härligt är men av fågel bara bofink sjungande i flera ex, även enstaka lövsångare sj samt en ny rörsångare i vassen.

Kl 1110: jag ~~mm~~ går ej helt fram till östra kanten här, eftersom där finns tält och folk och badliv. Skata s, bofink s h, rödhake s h, entita 1 ex nästan säkert s. Jag går in i skogen som är rätt vild och oröjd. Nötskrika skrävar, skata s. Jag går sakta inne i skogen S om vägen, rätt grundligt, tittar mot N över gården, ser där 2 ladusvalor. Går länge i skogen: dubbeltrast sj här, bofink s h, lövsångare h. Mes med klangfärg som lockande grönsångare hörs länge, det är talltita. Ringduva: 2 ex s, kommer från bo; ännu ett ringduvebo funnet. Jag gick länge i skogen. Svartme hörs många ggr; just här är det granar, f ö mest tall. Kungsfågel h. Nötskrika h, och fjäder funnen. Sothöns h, 1 fiskmå ad flyger över. Jag går längs stranden mot V, ser 1 trädpiplärka, och några tornsvalor flyger över.

Utanför rutan ses 2 fiskgjusar, den ena c 500 m borta, den andra c 2000 m borta, nere vid kvarnruinen.

I rutan: jag går till Åmans bro. På vägen skrattnåsar och tornsvala, och utanför rutan, V om den, ses i vattnet 4 - 5 viggas i vasskanten.

I rutan (?) ses skäggdopping och trädgårdssångare.

I rutan vid Åmans bro ses taltrast. Utflugnen kull entita. 1 ladusvala ad rundflygande, tornsvala s, järnsparv sj, och kanske hör jag svarthätta. Vid åns utlopp ur sjön 1 sädesärta ad. Här är mycket sländor, AEschna + andra + Calopteryx, oerhört grann, djupblå. - Jag såg skata. Jag badade vid åns avflöde, det var jätteskönt och svalt. Svarthätta sj, trädgårdssångare sj.

Utanför rutan, i rutan V om min NV ruta, ses skata med flygga ungar, koltrast s, sothöna h, lövsångare sj, talgoxe h, bofink sj, trädgårdssångare sj, kråka s.

tillägg här: söder om rutan, ute i sjön, ses skäggdopping med ~~mm~~ dunungar. Och på fiskepåle i sjön, likaledes söder om "min" ruta, sitter 1 fiskgjuse.

xx) släktnamnet Calopteryx användes ~~mm~~ för de arter (här: den art), som flyger med starkt fladdrande eller flaxande vingar; kallas väl jungfrusländor tror jag.

1970-06-22 forts.

Kl 1327 går jag in i min sydvästra ruta, betecknad 1363-6163, kallad Dösjö. Här sjunger härmsångare, 3 kråkor s, trädgårdssångare sj, bofink sj, många back-svalor s, 1 sothöna s, flera skäggdoppingar s. 1 gravand ligger och sover, ses länge. Enstaka skrattmåsar. 1 liten hackspett flyger över. 1 vipa lyfter.

Norr om nuvarande ruta: 6 viggas ligger i viken, det är 3 ♂♂ och 3 ♀♀. 2 starar s.

I rutan igen: 2 hussvalor s, 3 ringduvor s, 1 nyligen flygg kråka s. Sävspurv sj, trädgårdssångare sj. Utflugan kull entita. Bofink h. 2 kajor s. Sävångare sj och ses. Gravanden varnar "gagagagagaga....". Några starar ad och juv s. Talgoxe: utflugan juv tigger mat av ad. Backsvalor s, 1 skrattmå s. Jag går i strandskogen nedanför Dösjö gård, kommer fram till rutans östkant kl 1405. 1 tornsvala flyger över. Gravanden är kvar. Talgoxe varnar. Lövsångare sj, bofink lockar, backsvalor s, AEschna-sländor s. Jag gick m l m rakt mot S i den flacka torra tallskogen; här sjunger 4 - 5 bofinkar. 1 spillkråka flög förbi tyst, på nära håll. Några ringduvor s, gök gol.

Söder om rutan, på den fina slätten, ses 300 vipor, 2 storspovar, 1 ärtsångare, stare, kråkfågel. Undersöktes ej närmare. Trana sågs ej!

I rutan igen: i skogen ett vråkbo men fåglar ej sedda. 2 tornsvalor. - Kl 1445 går jag mot V längs rutans S kantlinje.

Söder om rutan ser jag trädpiplärka, därtill skrattmå s på torr ängsmark.

I rutan igen: jag orienterar mig fram till rutans SO hörn och går sedan, som sagt, mot väster längs dess södra gräns. Ser kråka med icke flygg juv.

Söder om rutan: på Sövdesjön 8 gravänder. Över sjön 1 glada. mycket tornsvalor, det är ungefär 50 ex, även ses litet skrattmå s etc. Även ser jag sånglärka söder om rutan.

I rutan: bofink sj, kungsfågel sj kortvarigt. Trädpiplärka sj. Glada i ruggning kretsar över mig; kanske boet (som nämndes härovan) hör till den? Boet dock ej använt i år, inga fjädrar, ingen spillning.

Kl 1525: jag fortsätter mot V.

Utanför rutan: storspov förföljer en annan, mycket ruggande glada S om rutan, men denna glada kommer in i rutan. Nötskrika i skogen inne i rutan. Ett läte erinrande om tornfalk hörs, men jag blev ej klar över om det kom från gladan eller från en osynlig falk, eller ev. någon tredje möjlighet fanns? ~~varken gladan eller falken~~

I rutan ses 2 kråkor, buskskvätta ♂, och 1 trädpiplärka s och h, lövsångare 1 s, några få bofinkar sj. 1 + 1 glador kommer in i rutan. Jag befinner mig i dess SV hörn kl 1555.

Utanför rutan ses 1 röd glada och 1 brun glada kretsa tillsammans, över sjön.

I rutan 1363-6163 går jag i många krokar uppåt norr i rutans västra del, går ungefär som skissen visar. Delvis är det grov granskog, delvis mörk granskog, delvis oerhört tät ogallrad tallskog, 7-9 m hög. Rödhake h, bofink sj flerstädes, lövsångare sj också flerstädes. - Nu nära rutans NV hörn. Här kommer 1 glada in från V. 2 hämplingar, ♂, ses, och 1 gulsparv flyger över. Sånglärka s h, 1 vipa s, fasan ses eller hörs.

Sista biten i denna ruta går jag c kl 1600-1630. Ser 1 fiskmå s juv, det är en fjolårsfågel.

Tidigare idag har jag sett 1 fiskmå s ad. -

Ser vidare skata med utflugan juv, flera kråkor, 1 sädesärta.

~~Bofink~~ Bofink s och hörs sj. Hussvala s. 1 gulsparv sj.

NV rutan: gök s, talgoxe s, ladusvalor s, bofink sj, rödhake sj flitigt, koltrast sj, 1 gråtrut ad flyger över.

Kl 1735 avreser jag med buss till Lund. Bussen försenad.

Kommentar: originalanteckningarna till mina inventeringar i Sörens regi har jag i regel inte renskrivit in extenso utan bara använt dem för att fylla i de formulär han givit mig. Undantag göres för detta protokoll, bl a eftersom jag såg brun glada. Även häckningsbeviset för talltita m m roligt att få utskrivet så att det är läsligt för alla. Renskriften skedde 1981-11-18. GRck

1970-07-29.

(51) Inventering av årets sydvästra kvadrat vid Sövdeshöns västra sida; den har beteckningen 1363-6163 och har fått namnet Dösjö. Jag ankom med buss kl 0955 till hållplatsen vid bron över Klingavälsån. Väder: mulet, lugnt, varmt; svagt regn börjar. Mygg och bromsar djävliga. -- Skäggdopping i sjön, i rutan ses c 6 ad och 4-5 juv. Även gräsand ♂ i eklips samt ♀. 1 sothöns--unge, bestämning dock (kanske) tveksam: "dunig, stor som smådopping, svart; framhals vit, näbb kraftigt ljusröd. Ringduva s h, kråka minst 3 ~~mm~~ ex sedda, därav både ad och juv. 1 fisk--tärna, 1 ++ 1 skrattnåsar. 1 hussvala. 1 bivråk kom och fällde. Skrik av okänd fågel hördes, jag trodde först närmast på rall, men den bestämningen var säkerligen fel. 3 ringduvor juv s. 1 kråka skriker. 1 ladusvala på avstånd vid gården. 2 skogsduvor uppskrämda. 1 skrattnås ad flyger över. ~~mmmmmmmmmmmm~~ 1 rödhake s h, ~~mm~~ knäpper. Gulsparv s, den sjunger flera ggr. 1 gluttsnäppa kommer över. 2 entitor, och minst 1 talgoxe juv s. 1 lövsångare s, hussvala s h. 1 vigg flyger runt över sjön, inne i rutan.

Jag smyger in i den täta och tråkiga skogen av ungtall i rutans N kant. Lövsångare sj en gång. Gulsparv sj flera ggr. Väder: åska på avstånd. -- Tornsvala flyger över, hämpling likaså. Flera entitor i skogen.

1035 framme vid husgrunden etc: samma ställe som jag besökte vid förra inventeringen. Massor av ängsblommor, gulmåra, blåkllocka, Hypericum. -- Trädpiplärka s på närhåll, den varnar. Hämpling ånyo överflyg., gulsparv sj, lövsångare lockar, rödhake knäpper. Sånglärka sj över fältet i rutans NV hörn. Större hackspett h h vid fabriksbyggnaden. Fältpiplärka sitter på (telefon-) tråden, den har mycket ärligt läte:

p'tchii ~~mmmmmm~~ eller zliitt eller tsli samt ibland ett läte som låter mera som pchyy, litet hest; ibland tenderar det mot ett "slarvigt" spel--läte zirtlii.

Flock 5 korsnäbbar, glest fördelade, kommer över mot V. -- En bil passerar på markvägen, kör upp fältpiplärkan, den flyger ~~mmmm~~ enligt skiss här (vilket kan betyda att den bara flyger m l m runt, eller möjligen att den flyger i bågar upp och ner). Efter tvekan faller den dock i det lågvuxna kornfältet i vars kant markvägen löper. 1 sånglärka sj här.

Jag går i rutans SV kant förbi Blenta--anläggningen: det är stora, diskret placerade byggnader (där man / driver höns--uppfödning, tror jag). Här ses och/eller hörs talltita, troligen 2 - 3 exemplar. Vidare subsong av bofink, lövsångare s, och 2 större hackspettar, det är ♂ ++ juv, kom fredligt efter varandra och fällde på samma telefonstolpe. 2 hämplingar s. Över 20 glesa tornsvalor reser mot V.

Jag in i tallskogen. Här svartmes h, trädkrypare h, och en trädgårdssångare varnar oerhört ~~mycket~~ envist. Ett fågelläte hörs, det är en hög diskant--ton, troligen en trast, möjligen koltrast (som bevisligen har ett sådant läte, men jag blev ej övertygad om arten denna gång). Entita hh, bivråk 1 ex sågs; hussvala flyger över, trädkrypare h, spov h (=storspov!). 4 råkor mot V, de är i ruggning. Nötskrika hh, svartmes h, bofink h.

Jag går i skogen en stor runda upp mot gården V om sjön. (Där finns bara en gård, och den heter just Dösjö. GR vid renskrivningen 1984-03-12). I skogen många taltrastar, 5 koltrastar, talgox-kull, 1 svartvit flugsnapp, 2 kråkor, lövsångare, Sylvia sp. Mycket tornsvalor kommer över mot VSV (ungefär). Stare ses vid korna på ången. Entita h, hussvalor s vid gården. Mycket tornsvala flyger ungefär söderut. 20 starar faller. Storspov h.

1 i Väder: lugnt, rätt varmt; svagt regn, måttlig åska ett par ggr. Regnet slutar ungefär kl 1130. Jag går runda / skogen utan ryggsäck. Mycket fjärilar av släktet Pieris, mycket guldvingar m m. -- Talgoxe h, bofink h, större hackspett s h i skogen. -- Gården som jag refererat till heter ~~xxx~~ Dösjö.

Entita flera ex s, tofsmes hh; törnsångare s, den varnar, den har rött bär av släktet Sambucus i näbben. Större hackspett juv, trädkrypare, svartmes, och grönsiska ~~mm~~, sistnämnda art troligen i 3-4 ex. Dessa sista fyra arter sedda och hörda alldeles utmärkt.

FORTS.

1970-07-29 forts.

Kråka och tornsvala s. En falk ropar länge "kikiki...." eller "kii kii kii....", hest, måttligt snabbt. Fågeln ej sedd t.v., och art oklar.-

Kl 1200-1220 gör jag matrast i skogens S bryn. Ett 100-tal kreatur på ängen. Där ses även en flock stare. Väder: Åskan slut, men det är grått, mörkt och lugnt; och svagt regn. Jag fortsätter. Sadesärta flyger över. Ängspioplärka på ängsmarken. Falken ses i ett ex: det är lärkfalk. Vidare finner jag ett gladbo, fjäder och andra rester insamlas. Både falk och gladbo ~~ses~~ i skogens S kant! 1 gräsand flyger mot S. Tofsmes hh på nytt, rödstjärt hh på närhåll. Kråka. Trädkrypore. Mycket tornsvala över ängen och över rutans S gräns.

Jag går ut söder om rutans SO hörn. Utanför rutan, i Sövdeshöjden och över den samma och ner mot Frihultsbacken och över den backen ses 1 häger, 1 glada (flygande) samt därtill en obestämd rovfågel sittande, det är troligen en glada också. I sjön ses också mycket skäggdoppingar med ungar. Vidare mycket tornsvalor s, 1 fisktärna, 1 fiskmå, 1 vipa. 1 större hackspett hhh. Kråkor, flera talgoxar, lövsångare, trädkrypore, bofinkar, 1 gräsand etc.

Väder: nu intet regn. Svag åska på avstånd.

Kl 1300-1335 går jag upp mot norr i eller nära rutans Ö kant. Krokig kurs. Skog. Rätt tyst: bofink, tofsmes, talgoxe; troligen törnsångare; vidare kråka, ringduva. Intet nytt. Nästan intet regn. Lugnt, milt, my. fuktigt. Trastsång hörs, men jag blir inte klar över om det är koltrast eller dubbeltrast, trots att sången hörs flera ggr. Sågverk hörs, stör (men jag beskyller inte sågverket för min oförmåga att bestämma trastsången).

Jag fortsätter upp (norrut) längs sjöstranden. Inne i rutan ladusvala, ~~huss~~ hussvala, 1 fasantupp, lövsångare, 1 gök, doppingar (=skägg!) ad + juv, 1 sothöna ad, 1 skrattmå, bofink, hämpling. (många)

Utanför rutan ses 1 drillsnäppa över sjön, vidare doppingar, skrattmå och fisktärna. - Jag möter en herre som säger sig vara tillsynsman för Malmö stads område. Han hade bilen MB 10370.

Regn börjar kl 1355. nordost)

Jag kommer nu in i rutan ~~huss~~ (om den föregående, den har alltså beteckningen 1364-6164. Den heter Sövdeshöjden sommarby. Milt regn. Lugnt.

(a) norr om vägen och väster om Klingavälsån: koltrast sj; svartmes, talgoxe, trädkrypore. En Sylvia varnar, sannolikt törnsångare. Jag går genom skogen och granplanteringen nära ån norrut till rutans gräns. Talgoxe med flygga ungar ses. Ladusvala ad + juv flera ex jagande. Sånglärka sj. Tyst för övrigt. - Regnet ökar; jag blir blöt. - Tornsvala överflygande. Bofink hh. Törnsångare 2 ex, de varnar oerhört intensivt för ~~en~~ en törnskata juv som tydligen spanar efter rov. Sångarna "slår" efter törnskatan.

(b) lilla biten söder om vägen och väster om ån: 1 gök, 1 skäggdopping. 2 gräsänder lyfte ur ån. 1 osäker trädpioplärka juv.

(c) söder om vägen och öster om ån. Klockan är nu 1502. Ladusvalor flera ex ~~över~~ överflygande. Kråka s h, gök 1 ex s, fisktärna 1, ringduva, skäggdopping flera ex plus ungar. 1 gråtrut ad på avstånd.

Matrast vid sjön 1510-1518. 1 fiskgjuse kommer från förra rutan in i denna ruta, över sjön. 1 tornsvala överflyg. 1 häger häftigt uppskrämd. 1 + 1 vigg på vattnet, den ena torde vara ♂ i eklipsdräkt. ~~huss~~ Talgoxar juv. Skata skrattar. Jag går längs stranden, går hela stranden (avses väl: inne i denna ruta?) Vid talltitornas häckplats är det tomt och har länge varit tomt. Skäggdopping i sjön. Kl är nu 1540. 1 rörsångare sj. Kl 1546 ankomst Sövdeshöjden by, Klockaregården.

Ladusvala, hussvala, backsvala, tornsvala. 4 starar. Väder: my. mörkt, plötslig vindpust, regn slut, det blir ljus vid horisonten i V och N. Jag går norrut i rutans Ö gräns., därefter längs rutans N kant över stora fältet fram till Klingavälsån. Ser 1 + 1 sånglärkor. Ladusvalor + utflugna ungar. 1 backsvala. 1 gulspurv överflyg, därtill nyss s h utanför denna ruta. - Norr om rutan lyfter nu av okänd anledning c 1200 vipor och flera andra smärre vadare, 1 eller flera strandskator - en dylik sedd bergsäkert; vidare 1 storspov och massor av svartfågel, de faller snart. - Nu 20 ladusvalor över mig. Det blir lugnt igen, ljusare, svalare, ej regn. - Kl 1610-1705 går jag åter ned söder om landsvägen, lång runda längs stranden och i den tråkiga tallskogen. Kråka 3, skata 1 + hh, grönsiska 1 eller 2 ex h. I vattnet samma fåglar som förut. Kl 1707 kommer jag till busshållplatsen, rätt trött i fötterna men mycket belåten. Bussen hem avgår 1717, ankommer Lund c 1830.

SLUT

(53)

Inventering för Sören
Fruenssons räkning.

1970-07--31.

Jag ville göra en sista inventering av rutorna 1368-6163 och 1369-6164 nere vid Sövde. Tog taxi via Dalby till Hunneberga, sedan buss till Sjöbo och därifrån taxi till Jägarehus (=bostaden för jägaren på Sövdeborg), ruta 1368-6163.

OBS: på utvägen sågs 1 glada halvvägs till Dalby; detta är ovanligt. Vidare vid Hunneberga 1 tornfalk; den ställde till ett väldigt hallå bland svalor och tornsvalor vid en gård där. Även väster om Harlösa 1 glada sedd.

Ankomst Jägarehus enligt ovan kl 1330. Väder: varmt, och molnigheten ökar. Vid huset gråsparv, och därovanför kretsade 1 ad och 1 juv brun glada!! Tornsvala 1 ex ++ enstaka, många ladusvalor kvittrade, storspov hördes. 2 måsar mot S på jättehöjd, troligen gråtrutar. 1 vanlig glada ad och 2 bruna glador juv. Trädskrypare h, svartmes hh. -- Matrast. --- Därefter ~~trädskrypare~~ trädskrypare s h, taltrast 1 ++ 1 ex sedda. Jag gick sedan m l m mot S, genom kärret som syns på kartan; det var mycket trevligt, och här sågs spår av rådjur m m, men det var omöjligt att gå tyst där. Rödhake hh, nötväcka h, entita hhh, tornsvala och 1 ladusvala överflygande. 1 ung snok sedd, längd c 45 cm, och jag fann 1 överkörd ormslå.

Utanför rutan: koltrast h, större hackspett s och/eller h. Trädpiplärka 1 ad och 1 juv s. Trädgårdssångare sj. Enda sång jag hört hittills idag. Jag kom ut V om rutans SV del, men

c kl 1440 kom jag in i rutan igen. Här rödhake, talgoxe, tornsvala, trädskrypare, grå flugsnappare 1 juv, törnskata 1 juv. Den mycket ruggande bruna gladan kretsar över mig. 1 trädpiplärka nära mig på vägen i skogen. En ung, icke ruggande brun glada kretsar c 200 m borta, nalkas; ungdärken sedd mycket väl. Annan rovfågel SUSAR IN I SKOGEN ~~c 75 meter bort~~ c 75 meter bort; art ej klar, men den unga bruna gladan följer efter. - Jag går mot Ö på den näst sydligaste vägen. ~~1~~ 1 bivråk kretsar nära. 1 brun glada, ruggande ad, och 1 brun glada juv passerar över, ungfågeln bär en liten fisk. Bivråken och andra glador, som jag inte kunde bestämma till arten, skriker (oläsligt, men bara ett eller två ord). Några tornsvalor och över 30 ladusvalor ses på avstånd, högt uppe.

Nu kretsar 3 bruna glador över mig, därav 1 ad ruggande och 2 juv varav den ena bär fisken. Den gamla fågeln + den juv som ej bär på fisken håller tätt ihop. Jag går på "prickade stigen" norrut.

Fortsatt inventering av ruta 1368-6163. Jag ställer min rygsäck och går ut väster om denna "stig", som egentligen är en skogsväg, ej nybyggd och ej vidare underhållen. Skogen väster om den är tallskog, rätt fin och reslig, på torr sandmark. Många tallar föll i orkanen i oktober 1967; nu är de mest uppsågade, men många torrstammar kvarliggande. Och massor av rotvältor förstås. Även ett par fallna, kvarliggande ekar och bokar. Inga fåglar dock, utom talgox-kull, och nästan säkert hördes grönsiska. Jag fortsätter, går nästa väg österut. 1 rödstjärt juv på vägen, tar insekt. Jag kommer till ormvråksboet i tall invid stort hygge. Boet kvar, exkrementer på marken, inga fjädrar funna, boet tomt. Oerhört stilla i skogen. Över skogen tornsvalor och ladusvalor. Mes hörd flera ggr, troligen var det entita.

Långt nere i S ses måsar flyga västerut, det är över 50 ex, kanske över 100; tydligen mest fiskmås ad. Inga skratmåsar sedda. Jag går österut sakta. Nötväcka hh söder om gläntan i rutans östra kant, men inne i rutan. Rödhake knäpper.

Jag går på vägen ut ur ruta 1368-6163, fortsätter på stora vägen norrut, kommer in i ruta 1369-6164, vilket är min "nordöstra ruta". Väster om stora vägen sjunger gulsparv; öster om vägen går jag igenom en granplantering, hör en mes, sannolikt talgoxe, hör gulsparv sjunga på avstånd. Ladusvala flyger över. Jag går litet fram och tillbaka i skogsbrynet som löper i Ö-V riktning; jag går slutligen österut, lägger av rygsäcken. Den härligaste sommarkväll, men av fågel nästan intet. Koltrast hörs troligen, på håll.

Jag kommer ut på gamla vägen, den som går (eller gick) från Sjöbo via Tågra mot Ystad. Ladusvala allmän, ad och juv ses. Buskskvätta. 8 fiskmåsar ad mot VSV. Kråka. Grönfink ad + juv, men bara 3-4 ex sedda. Ringduva, nötväcka. Sånglärka minst 4 ex på fältet mellan järnvägen och torvgraven. Flera buskskvättor, flera hämplingar. Storspov ropar flera ggr. Ringduva s, ladusvala flera ex s över torvgraven, sävsparv h där. Ormvråk kretsar, säkert en juv, ropar kiie kiie kiie, klagande, den är dock kanske utanför rutan. Vid torvgraven är ladusvala mycket allmän, ad + juv, sävsparv sj kortvarigt, och lövsångare s h.

Jag går runt torvgraven, tar foto av and-.....-ställe (oläsligt ord). Jag rundar torvgraven via V, N och Ö sidan och är alltså ett slag utanför

1970-07-31 forts.

(54)

talgoxar

rutan, närmare bestämt öster om den. Här ses ~~talgoxar~~ juv, entita, samt 2 nötväckor varav den ena sitter på dyn i kanten av dammen. Originell plats för nötväcka.

Åter i rutan: 2 sävsparvar, 2 lövsångare, flera buskskvättor i buske på ängen norr om järnvägen.

Jag går ner till Bökebergs gård. Sånglärkor ses, ladusvalor aa. Jag går på vägen mot öster till rutans kant. Klockan är nu 1740. Gulsparv flyger över, s h.

Jag fortsätter mot S i östra kanten av ruta 1369-6164. Först trevlig betesmark, dock med granplantering i öster, och sedan ett mycket stort hygga: det är gran-skog omkullblåst 1967 och nu avverkad. Rotvältor, även talrika höga stubbar, och *Epilobium angustifolium*. Jag går ner på detta område kl 1800 och sedan mot väster. Här: flera ringduvor överflygande och även rastande. / Ladusvala flyger över, tornsvala likaså, 1 + 1 trädpiplärkor sedda + ~~hörda~~ hörda + höstlätet "pseee" hört en gång. (Rosenberg sade mig på sommaren 1934, att detta läte hade "Närkes-i", det tjocka och nästan litet surrande i-ljud som är någorlunda lätt att härma men inte lätt att återge med bokstäver. GR vid renskrivningen 1984-03-08). - 3 grönfinkar överflygande på närhåll. Hämpling flera e. Gulsparv 1 ex nästan säkert, kom och hämtade mat, flög bort mot V. Jag blev inte övertygad om arten, det kan möjligen ha varit ortolan.

Kråkor, mesar, taltrast s, sädesärla s.

Kl 1827 är jag åter vid min ryggsäck, går sedan sakta mot V, samlar *Hypericum* för att krydda mitt brännvin. Nötväcka hhh, rödstjärt h. Härmsångare lockar "deterofd" flera ggr. Spillkråka ropar prytt prytt prytt..... Koltrast ~~varnar~~ varnar. En Sylvia, troligen törnsångare, varnar ivrigt. Gulsparv sj. ~~varnar~~ Grönfink gör parningsflykt.

Jag plockade *Hypericum* under långsam vandring mot V på stigen som går nära skogsbrynet mellan gamla och nya Ystadvägen. Kl 1905 kom jag till vägskalet på nya vägen, där väg tar av dels mot Sövdeborgs slott, dels mot Sövdeborgs hållplats. Vid det enda hus, som ligger här, häckar pilfink. Den flög med mat ett par ggr mot huset. Vidare rådjur, sädesärla etc.

Härlig kväll, molnen har lösts upp. Det är klart ehuru lätt disig luft, varmt, doft av blommor; mycket fjärilar. Taxin kom kl 1925. Jag for till Sjöbo. På vägen dit stor vipflock rastande, även sågs över 150 starar, vidare kaja, råka etc.

Härmed slut på inventeringarna år 1970. (Underförstått: de inventeringar jag gjort i Sören Svenssons regi, för hans "projekt Skånes häckfåglar", som jag tror det heter).

S L U T

1970-09-13.

SKOF-exkursion till Falsterbo och Fotevik. Ledare Gunnar Roos.

Förkortningar: F = Falsterbo fyrträdgård med omgivningar

H = Hammarsnäs och Foteviken

L = Ljungen

N = Nabben och golfbanan

S = Flommen vid Slusan samt Skanörs hamnväg.

Arter:

smådopping 2 eller 3 ex S
storskarv 2 H; flera ex N, förbiflyg.
 häger minst 7 inalles, F och L
 gräsand fåtalig N S H

Kricka mycket allmän, många hundra ex,
 S H samt fåtaligt N F

årta ett ex H
 bläsand många flockar, summa över 100
 ex, N F H, fåtaligt även S L
 stjärtand rätt allmän, över 100 ex.

N S H samt fåtaligt F L
 skedand sedd i måttligt antal över-
 allt, summa c 30 - 40 ex
 vigg: c 5 ex N och c 10 ex S

brunand 5 ex S
 knipa 5 ex norr om Skanörs hamn
 svärta en ♂ N
 ejder några ex, bara c 10, N. Mest
 flygande ex och mest ♂♂.
 småskrak några dussin ex N

gravand enstaka N, minst 25 S och
 minst 30 N
 knölsvan många hundra ex inalles,
 dels på Skanörs revlar, dels
 i Höllviken, område H
 ormråk mycket få, Skanör och L. OBS
 att vi såg ett ex som hade vit
stjärtbas men i övrigt ej var
ljus. Dessutom ryttlade fågeln!

sparvhök sedd N F S L; antalet
 sedda ex skattat till 30-40.
 bivråk: lågt gående sträck förekom
 "etc." Sågs N F S L. Skattnings-
 vis sågs inalles c 30-40 ex.
 brun kärrhök 1 juv H
 fiskgjuse 1 juv F och 1 ex H, över
 holmarna norr om Hammarsnäs.

stenfalk minst 1 + 1 sedda S
 tornfalk minst 2 S, minst 2 L, samt
 1 sedd H

fasan 2 S
 sothöna över 150 ex S (~~flera~~)
 strandskata 2 S

vipa H, summa kanske 100 ex, de
 flesta långt borta

större strandpipare några N, några S,
 samt några få H

Kustpipare c 7-8 ex eller kanske fler
 i område H; därtill sedd N men
 inte av mig.

ljungpipare: flock på c 100 ex H på
 avstånd, därtill troligen 1 ex N
 roskarl ett ex N
 enkelbeckasin några ex på dagsträck N,
 vidare sedd S och H och i ringa an-
 tal F och L. Rätt allmän idag!
 storspov 3 N och c 10 S
 myrspov minst 1 sedd N, minst 2 S,
 samt några ex H på nära håll.
 grönbena summa ~~flera~~ ett ex, på S
 drillsnäppa sedd i ett ex H, dock ej
 av mig.
 rödbena också bara ett ex, H.
 svartsnäppa minst 15 ex, troligen c 20,
 i område S, därtill ett ex F
 glutt rätt allmän, c 25 ex sedda in-
 alles F H L N S.
 småsnäppa 1 ex N samt 2 ex bland Kärr-
 snäppor S
 kärrsnäppa: mycket approx 100-150 ex N,
 c 25 S och c 50 H
 spovsnäppa: ett ex N, 1 eller 2 H, och
 10 ex S varav ~~flera~~ 1 eller 2 ad.
 sandlöpare: ett ex N, otvivelaktigt
 bestämd OK men ej sedd av mig.
 brushane: enstaka ex N och likaså H,
 och på S sågs 3-4 ex i sällskap
 med spovsnäppor, etc.
 skärfläcka ett enda ex sett H
 labb 2 mörka ex N, men olika mörka,
 dessutom 1 mörkt ex i Fotevik, H.
 havstrut några N och några H; både ad
 och juv sedda
 gråtrut allmän F H N S (L);
 inalles nog 200 ex sedda
 silltrut 1 ad N
 fiskmås fåtalig, några få ex N, 1 ad S,
 och c 5 sedda H
 skratmås tämligen allmän N, här kanske
 50 sedda; på andra platser högst 50
 ex därutöver.
 dvärgmås 1 juv N, sedd jättefint; på
 samma område ännu 1 juv långt bort.
 kentsk tärna sedd N och F, inalles
 30 -- 40 ex.
 ringduva ett enda ex L och några ex H.
 turkduva 1 ex N, kom ner men vände
 mot nordost.
 tornsvala sedd F H L N S, men
 rätt få inalles.

Tättingarna börjar här:

(56) sånglärka: ej många. Sedd H N S
ladusvala mycket allmän, F H L N S
hussvala rätt allmän hela dagen, och
massor sågs L
backsvala som föregående men ännu
allmänna. Över 1000 ex L
kråka ej över 10 sedda. F N S
skata: några få oroliga ex sedda N,
sedd även S etc
talgoxe sedd F i fyrträdgården, ej
av mig men säkert OK
taltrast summa 2 F, ej flera sedda.
buskskvätta ett ex S
rödstjört sedd F i fyrträdgården,
dock ej av mig.
rödhake hörd F i fyrträdgården
svarthätta ett ex F i fyrträdgården,
men ej sedd av mig.
lövsångare några sedda/hörda, F H S.
kungsfågel hörd fint F i fyrträd-
gården
grå flugsnappare: 1 ex F i fyrträd-
gården, men ej sedd av mig
järnsparv hörd F i fyrträdgården
ängsplärka flerstädes men i ringa
antal.
trädpiplärka: massträck N, och sedd
även annorstädes.
rödstrupig pipplärka: över 10 ex sedda
resp. hörda på sträck och/eller
uppskrämda. Antecknad från N och
S men särskilt från H.
gulärta: massträck
sädesärta rätt allmän
stare: sträck mycket måttligt. Där--
till ett par stora rastande flockar
på område H.
grönfink: bara 2 N, dessutom några
andra F H S.
grönsiska: flera hundra sträckte N
och F
bofink sträckte troligen i ringa
antal; dessutom sågs några ras-
tande ex vid Falsterbokanalen.
sävparv ett ex N och ett ex S
pilfink: c 5 ex F i fyrträdgården.

Dessutom på utvägen på morgonen:

råka: 1 ex sågs söder om Malmö

Och dessutom på hemvägen kl 1420-1445:

skogsduva 2 + 1 ex nära Vellinge
kaja 2 ex Vellinge
gråsparv flera ex Malmö m fl platser.

Slut på artlistan.

Förkortningar (upprepning från före-
gående sida:

F = Falsterbo fyrträdgård med om-
givningar
H = Hammarsnäs och Foteviken
L = Ljungen
N = Nabben och golfbanan
S = Flommen vid Slusan samt
Skanörs hamnväg.

Slut

SkOF-exkursionen till Skälderviken. (Vegeåns mynning och omgivning, samt ängarna nära ön Rönnen) och Kullen 27 sept. 1970. Start från Malmö 0600, från Lund 0630, från Hälsingborg 0730. Återkomst till Lund omkring ~~0800~~ 1605. Ledare Berith Persson.

Öerhört fint väder, fantastiskt klart och sommarvarmt i solen. Dock ingen cumulusbildning, och därför ej så stor mängd kretsande rovfågel etc som somliga kanske väntat sig. Men en i högsta grad lyckad tur, och rikedomerna på både småfågel och sjöfågel var mycket stor, särskilt vid Skälderviken. (S=Skälderviken, K=Kullen)

Artlista:

storskarv S 4 + 2 + ~~någon till~~ ngn till;
häger S summa över 15
gräsand S allmän men ej över 200?
bläsand S rätt allmän, 50 sedda?
kricka S flera flr, summa c 75

stjärtand S i många andflr; 50-75?
vigg S my få, jag såg 3
knipa S my mer än jag trott, 100?
alfågel S 2 på sandbank, oväntat.
svärta S massor, jag tror c 400

ejder S helt få; K summa c 25
storskrak (?) S c 10
småskrak S rätt allmän, c 50
knölsvan S några tiotal atm.
ormvråk S summa under 10

fjällvråk S 1 kretsande finfint
sparvhök S 1 ex
blåhök S 1 ex ♀ eller juv
rapphöns S flock sedd, men ej av mig
fasan x

~~sothöna~~ sothöna S flerstädes, allmän
strahdskata S flock 4 ex
vipa S mångenstädes, men ej >100
större strandpip S 5 i flock
kustpipare S summa c 5

ljungpipare x
enkelbeckasin ~~nr~~ S allmän
dvärgbeckasin S omkring 4 ex!
myrspov S summa c 5-7
rödbena S ~~hm~~ 1 ex, se nedan!!

glutt S flera ensamma, summa c 5-7
kustsnäppa S 1 ex
kärrsnäppa S c 100 inalles
sandlöpare S 2 ex
havstrut S spridda + flock 50!!

gråtrut S mycket allmän
fiskmås S några, K 2 juv
skratmås S allmän
ringduva S ofta, mest enst
turkduva x

gröngöling K 1 ad sedd mycket bra i tallskogen
större hackspett S 1 ♀, K spets 1 ex i skogen
sånglärka S ofta, flera flyttflockar etc
ladusvala S ofta, men summan högst 25-35
grå kråka S i måttligt antal, ej över 20 i allt

svart kråka S praktfullt flygande med en grå.
råka x

kaja i ringa antal S-området

skata S några sedda

nötskrika S och K, även spetsen, rätt allmän

talgoxe S några, men ej dominerande bland mesar.
blåmes S ofta

svartmes S my allmän, vanligaste mes

tofsmes S 1 sedd och hörd av mig

entita S rätt ofta

mesar.

talltita S 1 lockade länge och fint bland andra

nötväcka S hörd av mig på en plats

trädkrypare S hörd flera ggr, sedd av många

gårdsmyg S 1 hörd av mig, andra också hörda

taltrast S ej sedd, K spets över 10 i skogen

koltrast S och K enstaka ex sedda

rödake S och K sedd och hörd

kungsfågel S hörd bra, sedd också men ej av mig

järnsparv S och K hörd flera ggr nära

ängspiålrka S minst 15 sedda bra

trädpiålrka S 1 enda ex hört av mig

sådesårla S flerstädes, men högst c 15 ex

gulårla S 1 ensamt ex på betad strandäng

stare S flera flockar, men högst 200-300 tills

grönfink S rätt allmän rast och flyg

grönsiska S hörd när vi gick tillbaka mot busser

hämpling endast hörd på K spets, 2-3 ex flög över

mindre korsnäbb S omkring 8-10 ex jättest

bofink S allmän, flockar ofta oroliga

bergfink S allmän, många sedda, my ofta hörd

sävparv S sedd och hörd

gråsparv S sedd och hörd vid gårdar

pilfink S 2 ex sedda, flög över, hördes också.

Acrocephalus sp 1 ex sett S, lockade "zäck" ung.

Phylloscopus sp sedd och hörd S, trol lövsång.

Se kommentarer på följande sida.

Tillägg: Berith har sagt mig, att backsvala sågs av flera personer samt att hon fått uppgift att någon deltagare sett hussvala. - Storskrakarna ansåg hon osäkra, och den åsikten delar jag, även om jag tror att en flock på c 10 ex var storskrakar. Jag är medveten om att lokalen och även tiden i så fall är oväntade. Se nästa sida.

(58)

Ytterligare tillägg: Berith m fl såg en tornfalk från bussen på hemresan.

Kommentarer till artlistan.

A. Arter markerade med x sågs av mig endast från bussen, sålunda:

fasan många ställen

ljungpipare: dels c 2-3 km väster om Lund, på stora vägen mot Bjärred, många hundra på fält ~~wak~~ tillsammans med massor av vipor; dels öster om motorvägen mellan Landskrona och Glumslöv, även här i stort antal, antagligen många hundra, de förekom tillsammans med vipor och skratmåsar i massor; de var glest spridda, och bara en ringa del av fåglarna kunde ses och bestämmas från bussen, men de var spridda över kvadratkilometer; dels slutligen på ett fält nära Odåkra station 2 ljungpipare plus en vipflock.

~~waka~~

turkduva 2 ex flygande vid Margaretaplatsen när vi körde igenom ~~Margaretagatan~~ råka sedd på flera ställen mellan Lund och Hälsingborg.

Hälsingborg.

B. andra arter sedda från bussen var följande på uppresan: skata, kråka, stare flerstädes, flockar på många 100, skratmåsar flerstädes i mycket stort antal, ej endast vid Landskrona där vägen går nära havet, fiskmåsar, gråtrut, vipa många ställen stora flockar på flera hundra, men naturligtvis också många mindre flockar etc, ringduva sedd ofta på dagen men - med undantag av en flock på c 100 ex som kom på högsträck kl 0625 p när jag väntade på bussen i Lund - ej sedd på sträck under dagen, ormvårk sedd nära Glumslöv 1 ex. I Hälsingborg gråsparv och kaja samt vid Vikingsbergsstranden och stranden från viadukten utåt massor med måsar (ej detaljstudier) och en hel del knölsvan, säkert 50 eller fler inalles. Vid Kulla Gunnarstorp där vi tog av inåt k land sågs ännu 1 ormvårk. Därefter intet antecknat förrän vi stannade och gjorde vår första vandring. - 1 taltrast sedd vid Hälsingborg ~~waka~~ också. På nerresan gjorde jag inga närmare anteckningar men såg summa 4 ormvårkar, varav 1 flygande och kretsande rätt lågt S om Landskrona, alla de andra 3 satt på stolpar.

g

C. ArtFörteckningen föregående sida är fullständig men kräver några kommentarer. Första stoppet vid 'egeholm, där man gick ner på liten väg genom skog och över äng till stranden och sedan på mycket trevlig strandmark ner till Vegeåns mynning och sankmarkerna där, var väldigt trevligt och rikt på djur. Sedda arter i skogen och innan vi kom till havet: järnsparv, rödhake, Phylloscopus sp, svartmes flera, entita hörd bra, senare sedd, talltita lockade mycket bra och länge intill mig; kungsfågel hörd (obs bergsäker), trädkrypare, bofink allmän, bergfink allmän, mycket fler än jag skulle väntat, grönfink många, blåmes, nötskrika flera, ~~wk~~ befanns vara allmän, koltrast sedd, ormvårk 2 på rätt nära håll, den ena ljus på skuldror etc, mindre korsnäbb flock som inalles innehöll omkring 10 ex sågs alldeles utsökt i toppar av gran (utländsk, planterad art med enorm kottsättning i topparna på några träd). Korsnäbbarna kunde länge studeras i detalj, där fanns både ♀♀ och ♂♂ ad och juv, även juv med längsfläckar undertill men samtidigt på undersidan frambrytande ~~vänfärg~~ röda fjädrar. Gav tillfälle till detaljstudier, och det ~~nam~~ blev klart att de alla var mindre korsnäbb. Vidare sånglärka ofta sedd och hörd, ibland i enstaka ex, ibland i passerande flockar. Småfåglarna (bofink, bergfink, grönfink, sånglärka i första hand) var mycket oroliga, en del sträck passerade ungefär söderut, men rastande flockar var också mycket livliga, bytte plats utan att vara skrämde etc etc. Även mesarna var f ö oroliga. Större ~~havskrämm~~ hackspett ♀ ad sedd mycket fint. Vid stranden i skogen tofsmes 1 sedd nära, mycket livlig, stack sin väg genast, andra småfåglar enl ovan, ängspiopl flera på ängarna, enstaka ladusvalor (jag såg på alla svalor under dagen men såg bara ladu ad och ladu juv, mest juv). 1 sparvhök kom förbi och svängde i motljuset. Vid stranden skratmåsar allmän, gråtrut många, havstrut enstaka på avstånd, ute i bukten på mestadels långt håll massor av änder, som när de låg var obestämbara trots den finfina sikten och det spegelblanka vattnet. Men när de lyfte gick

1970-09-27 forts.

(58)

(59)

(59)
1970-
09-27
forts.

de bra att bestämma i det utomordentligt fina ljuset. Långt ute på klarvattnet, ej i närhet av rev eller strand, låg mycket dykänder, och jag blev mycket förvånad vid att finna att huvudmassan av dem var svartör. Flera ggr lyfte delar av flockarna, och det var oftast renkultur av svärta. Åtskilliga hundra fanns där absolut. Där till i mindre antal knipor, vigg etc. Småskrak sedd bra. En flock skrakar tedde sig för mig som storskrake, men ej helst säkert. - Simänderna låg på annat ställe, utan för ett stenigt rev. Det var ingen konst alls att bestämma vissa flockar som lyfte och flög omkring m l m, och detta hände många ggr. Däremot var det svårt ~~att~~ eller ~~var~~ omöjligt att ange goda siffror p för varje art, eftersom många flockar aldrig lyfte och/eller ~~många flockar~~ betedde sig så att man inte fick någon god uppfattning om totala antalet ex. Ovan angivna siffror inte bara grova skattningar utan oftast baserade på upprepade räkningar och långvariga obsar, men för enstaka arter kan de vara felaktiga, och jag vet med säkerhet att antalet änder (simänder) var större än summan av de bestämda.

Synnerligen givande var det att vandra vid Skälderviken i det fina solskenet. Vadare m fl visade sig bra. Enkelbeckasiner fällde många ggr helt fritt på dy eller sand, ibland intill eller bland stenar etc.

Den gulbenta rödbenan ett ~~fall~~ särdeles intressant fall.

Obsar vid Kullens fyr fortfarande fenomenalt väder, hav spegelblankt. Dagens enda cumulusmoln, ett litet men mycket typiskt, sågs i norr över Väderöns östra udde, den som (sett från Kullen) ligger närmast fastlandet. Ejder, mås, ~~grönvacka~~ gröngöling, litet småfågel etc, ~~var~~ allt mycket lyckat, men fågelrikedomen var inte tillnärmelsevis så stor på Kullens spets som inne vid Skälderviken.

(Förkortad version av den ursprungligen ämnade renskriften. Denna sida renskriven först 14 oktober 1970).

Fullständigare kommentarer bör skrivas; se kladdpapperen.

1970-09-30

(60)

(60)

Björkesåkrasjön: kort besök i regnigt väder 30 september 1970 i sällskap med Christina Sjöblom. Tog en rad bilder. Såg den utrustning och de mätinstrument som fanns på norra stranden (vanliga platsen där man kommer ner, nedanför gamla gårdsgrunden "Hjortalöpet"). Såg även instrument ute i vattnet. Fick sedan höra, jag tror det var av Berith, att dessa instrument användas av Gunnar Andersson på Limnologiska inst., en bror till Åke A.

Sjön innehöll, synliga på klarvattnet och liggande parvis eller spritt, ungefär 20 knölsvanar, därav inga grå ungfåglar. Vidare minst 300 - 350 sothöns, kanske betydligt flera, alla liggande i stor långsträckt flock i västra delen, och därtill i samma del av sjön kanske 75 gräsänder. I öster, ~~fram~~ framför en vass, låg några få bläsänder, kanske 6 - 8 sedda. Eftersom det var regn och mycket disigt på gränsen till dimma, och svagt ljus, var det svårt att på håll se fåglar som låg framför vassar etc, särskilt naturligtvis om fåglarna var mörka. Det är därför möjligt att antalet sothöns var större än 350, och det är rentav troligt att gräsänderna var fler än 75. Observera den påfallande fattigdomen på arter. Mycket fågel kan ha gömt sig i vassar etc, men så brukar inte fallet vara i denna sjö på hösten. Många arter ändrar, t ex brunänder och viggas, krickor etc etc, brukar synas fritt.

Sjöns vattenstånd var c 20 cm lägre än vanligt. Jag tog bilder, men vi var inte framme vid avflödet och jag vet därför inte om sjön sänkts genom grävning i avloppet. Däremot vet jag att avloppet grävts upp och delvis lagts i kulvert ~~under~~ en sträcka nedströms sjön, men detta är ju intet bevis för att avrinningen ökats redan i själva avloppet ur sjön.

Det var intressant att göra detta besök, och det skall följas av flera, incl. visiter vid själva avloppet och på andra platser. När Ingemar Ahlén var på Zootis 10 augusti i år, sade han mig att han besökt sjön med en grupp skog-studerande för att visa dem en rik skånsk fågelsjö. Han hade då funnit att sjön sänkts och att "något annat allvarligt också måste ha skett med sjön", eftersom den var nära nog alldeles tom på fågel.

Samråd i saken skall ske med SNF i Stockholm, bäst genom Segnestam.

1970--10--11.

Skånes Ornitologiska Förening ordnade exkursion till Krankesjön, Romeleåsen och Håckeberga. Start från Lund 0710, återkomst 1420. Väder: svag vind, molnigt och disigt, temp c 13° C. Artlista nedan. Förkortningar:

H = Håckebergasjön ++ kärret därintill

K = Krankesjön

V = Vombs ångar

VS = Vombs ångar, sydligaste delen nära Hasslemölla

Ö = Kläggeröd och vägen Everlöf - Kläggeröd

skäggdopping minst 1 K, 6 sedda H
häger 2 K
gräsand fåtalig K, 500 ex H
kricka 1 ex K, 2 ex H
bläsand c 100 ex H, (vilket är
ovanligt mycket!)
stjärtand minst 5 H
skedand 3 H
vigg några ex K
brunand 5 K
ejder 10 K varav 9 dö !!
grågås 1 ex VS med sädgässen
bläsgås c 5 ex sedda V
sädgås summa c 2000 ex V och VS
knölsvan minst 3 K
ormvråk summa c 25 sedda på exk.
fjällvråk minst 1 ex på hemvägen
sparvhök minst 4 sedda, mest H
duvhök 1 ex H
stenfalk 1 ex H
tornfalk 1 ex på utvägen och 1 ex V
rapphöna sedd på hemvägen av några
fasan ofta sedd deltagare
sothöna sedd K
vipa allmän V och VS
ljungpipare allmän V
gråtrut ofta sedd under dagen
fiskmås 1 ex på hemvägen. OBS:
inte flera
skratmås allmänt sedd, K och H
och andra ställen
ringduva minst 2500 ex sedda H
skogsduva 1 ex K
turkduva 3 ex sedda i Lund på
morgonen
gröngöling 1 + 1 = 2 sedda
större hackspett 1 + 1 + 1 = 3 ex
sedda
sånglärka ofta sedd
ladusvala sedd flera gånger, och
var allmän vid H
kråka allmän
råka tämligen allmän
kaja ofta sedd
skata ofta sedd
nötskrika allmän
talgöxe sedd VS
blåmes sedd K
svartmes hörd H
entita sedd och hörd H och K
~~nötskrika hörd H~~

nötväcka hörd H
trädkrypare hörd H
koltrast (bara) 1 sedd
taltrast allmän
rödvingetrast oerhört allmän, över
5000 sedda; se nedan
snöskata mycket allmän
dubbeltrast 2 ex sedda av mig vid K
rödhake sedd flera ggr
järnsparv 1 K
ängspiplärka flera ex K och V
sädesärla 1 sedd K
varfågel 1 ex K och 1 ex V
stare många småflockar
stenknäck 2 ex K
grönfink 1 ex sågs på utvägen
grönsiska flockar sedda H
domherre hörd K
bofink ofta
bergfink allmän
gulspurv sedd av några deltagare
sävspurv sedd och hörd både vid
H, K och V
gråspurv sedd på utvägen
pilfink också sedd på utvägen.

Kommentarer: Vi for ut via S Sandby. På utvägen sågs (delvis redan i Lund) råka, turkduva, ringduva, tamduva, (dessa 4 arter i Lund); sedan skata, kråka, gråspurv, gråtrut, grönfink, stare, kaja, pilfink, fasan, 1 ormvråk, 1 sparvhök, 1 tornfalk, bergfinkflock, 1 skogsduva. Vi gick ner till (f d) Almen, och arter betecknade som sedda vid K sågs här eller vid västra delen av sjön. Knölsvanarna var 2 ad + 1 juv. På VS sågs en missfärgad sädgås, matt grågul eller smutsigt grågul. Kl 1030 for vi från Vombs ångar via Everlöf mot Kläggeröd. På vägen massor av trast. Matrast mellan Kläggeröd och Stenberg. Fortfarande massor av trast, nu rövvingetrast (liksom säkerligen även förut, om ock ibland svårt att avgöra från bussen om rövvinge eller taltrast). Håckebergatrakten c 50 ladusvalor, massor av ringduva, 2 ormvråkar, minst 2 sparvhökar. Hemvägen togs via Klågerup-Malmö, på den sträckan sågs över 15 kretsande ormvråkar, även dagens fiskmås sedd här (jag tror att vädret klarnade starkt på denna sträcka). Gråtrut sedd där. 1 gråtrut juv sedd K.

Karl Georg Wingstrand och jag var ledare. Jämför exkursionsreferat i VF för tur till samma trakter 5 oktober 1947. Då fungerade också vi två som ledare. ~~61~~ forts.

Här följer den exkursionsrapport som jag lämnade till Hans Källander för publicering i "Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening".

62

Exkursion till Krankesjön, Vombs ängar, Romeleåsen och Häckeberga 11 oktober 1970.

Vid Krankesjön gjorde en vandring i skogen och på markerna öster om "Almen". Antalet arter var ganska stort här; bland annat sågs stenknäck och dubbeltrast. Men märkligast var en flock på 10 ejdrar, varibland 9 väl utfärgade gudingar, som länge flög runt över sjön på några tiotal meters höjd. — Vombs ängar hyste stora flockar av vipa och ljungpipare. Huvudmassan av sädgäss, ungefär 2000 stycken, gick däremot längre söderut, nära landsvägsbron över Klingavälsån. Vid uppehållet här sågs även 5 bläsgäss, en grågås, och en egendomligt ~~missfärgad~~ missfärgad, matt grågul sädgås väckte också intresse. Trastar syntes flockvis på flera håll, och ganska många nötskrikor drog över, mest mot väster. Under den fortsatta färden upp på Romeleåsen sågs alldeles oerhörda mängder trast; de sista kilometrarna före ankomsten till Kläggeröd rörde det sig om tusentals exemplar, som delvis lyfte från fälten nära vägen. Vid lunchrasten nära Kläggeröd, och senare vid färden genom Häckebergaskogarna, sågs ideligen stora trastflockar. Rödvingen dominerade, men både taltrast och snöskata var väl representerade; och totala antalet trastar låg på minst 5000 (femtusen). Häckebergasjön hyste mera änder än vanligt: här inräknades 500 gräsänder, 100 bläsänder, minst 5 stjärtänder, 3 skedänder och 2 krickor. Bergfinken var allmän i skogen, och ett par gånger syntes på avstånd mycket stora ringduveflockar — en av dem på över 1500 ex. Bland rovfåglarna var, som vanligt, ormvråken allmännast, och ungefär 25 ex inräknades, relativt många därav på hemvägen i samband med starkt uppklärnande väder. 1 fjällvråk, 1 stenfalk och minst 4 sparvhökar sågs också, varjämte en duvhök blev sedd, fint men tyvärr kortvarigt, av några deltagare. Inalles inräknades 67 fågelarter, inclusive turkduva som sågs mycket bra på morgonen i Lund.

Turen gynnades av milt väder och svag vind; morgonens dis lättade sakta, och sista timmen blev vädret vackert. Färden utgjorde, ifråga om vägvalet, en upprepning av en exkursion som gjordes 5 oktober 1947, alltså för 23 år sedan; och deltagarna fick för jämförelse var sitt exemplar av exkursionsreferatet från den första resan. Även ledarna var desamma som år 1947, nämligen Karl Georg Wingstrand och

Gustaf Rudebeck

1970-10-13.

Jag reste med båten "Gripen" från Malmö 0930, till Köpenhamn ungefär 1100. Antecknade följande: nästan spegelblankt, eller krusningar. Milt. Sikt c 4 km. Land inom synhåll nästan hela tiden.

Ungefär 1 km utanför Malmö 4 + 3 + 1 + 5 vipor högt mot NO

Kl c 0950 kom 4 starar mot NO, höjd 75-100 m. c 0958 1 gravand ad mot N

c 1005 1 sparvhök ungefär mot ONO, höjd 0,5 - 5 m

1007 ensam stare mot S

1012 4 obestämda småfåglar mot SO, kanske var det trast

1010-1017 en kungsfågel följde båten minst 5 minuter; den flög föga fortare än båten gick. Den vek undan för gråtrutar flera ggr. (Se nedan!)

Efter 1017 inga obsar, åtminstone inga regelbundna..

Några gråtrutar följde båten. Därtill sågs c 20 gråtrutar liggande på vattnet. 3 havstrutar följde efter en fiskebåt. Några få fiskmåsar sedda.

Av rastande fåglar bara följande antecknat:

- (a) en flock på 8 ejdrar varav 3 hannar ad
- (b) " " " 5 " " 2 " "
- (c) " " " 7 " " 4 " "

Kungsfågeln flyghastighet var endast mycket litet större än den hastighet med vilken båten gick. Skattningsvis 12 - 13 knop?? Kungsfågeln gjorde några gånger tvära avvikningar från kursen och svängde även bakåt ett par gånger, men nästan hela tiden följde den båten och kom då ytterst långsamt närmare denna. Slutligen, när jag studerat den många minuter i sträck, hade den dock hunnit i jämbredd (eller heter det: jämnhöjd?) med mig där jag stod på akterdäck. Den fortsatte framåt och var mycket nära att fälla på övre däck, där det inte fanns något folk på grund av ommålning och avspärrning; men den svängde undan i sista stund. Då avbröt jag obsarna.

Jag gjorde noggranna obsar från akterdäck kl 0945-1017.

S L U T

1970-10-25.

(tillsammans med)

(64)

Jag ledde SkOF-exkursion runt Sövdesjön/ Håkan Hallander. 83 personer. Väder: milt, mullet men delvis klarnande. Rätt disigt, men sikten bättrades efterhand.

Arter:

skäggdopping c 20 s

häger c 10 s. Se nedan!

gräsand ej över 50 s

kricka c 20 + enstaka s

bläsand 2 s, ingen var ♂ ad

vigg c 10 + 15 s

knipa c 3 + 3 + 1 s

storskrak 3 s

→ salskrak 1 ♀ eller juv s } sällskap
sädgåas högst 250 inalles s

skata s på flera ställen

nötskrika s många ggr

talgoxe några s

blåmes s vid Åmans bro

entita ofta s

nötväcka 2 ex s

trädkryppare h flera ggr

gärdsmyg hörd av mig, sedd av andra

snöskata flera flockar s

rödvingetrast ofta s och h

⊗ kungsörn minst 2 juv s

ormvråk c 6-8 ex s

fjällvråk kanske 4 ex inalles s

sparvhök 1 + 1 s

glada 1 s mycket bra

fasan h men ej av mig

sothöna 8-10 ex s

vipa c 20 + 12 ex s

→ drillsnäppa 1 s men ej av mig

enkelbeckasin 1 s men ej av mig

taltrast s och h men ej av mig

koltrast s men ej av mig

rödhake ~~sees~~ hörd; ovisst om sågs också

→ gransångare sedd eller hörd av Håkan H

kungsfågel h flera ggr

järnsparv h

ängspiplärka flera ex s

sädesärla s men ej av mig

→ varfågel 1 + 1 ex s sedda bra

stare s i Sövde by men ej senare

havstrut 1 + 2 + 1 ad s

gråtrut några ad och juv s

skrattnås högst 10 s, ad hib

fiskmås högst 15 s, ad och juv

ringduva flera flockar. Över 100 s

större hackspett h

sånglärka c 4 + 2 s och h

kråka allmän, c 50 s

råka några s

kaja flockar, bl a 30 ex vid

Sövde kyrka

grönsiska 2 flockar sedda, c 10 + 10 ex

domherre hörd flera ggr

bofink fåtaligt sedd

bergfink fåtaligt hörd

gulspurv flera ex Holmabacken

sävsparv 1 ex s

gråspurv s i Sövde by

pilfink s av Håkan H.

Detta gör 58 arter.

Tillägg: (a) en märklig sak såg vi idag, nämligen en häger som låg på vattnet och simmade. Visserligen ingen lång sträcka, men ändå en högst sällsynt observation!

→ (b) i Lund på morgonen sågs även turkduva, och

(c) vid Håkans bostad (söder om Veberöd) sågs grönfink, och

(d) vid Humlarödshus fälad sågs grönfink och gröngöling.

Härutöver inga anteckningar, utom att exkursionen varade 0745-1350.

1970--12--30.

(65) Denna dag observerades ett lodjur på Ravlunda skjutfält av herr Lars Olsson, Östervång 17, Södra Sandby. Han ringde mig omkring 15 januari 1971 och berättade utförligt om händelsen. Han sade uttryckligen att han var mycket hemma i trakten sedan gammalt. Han gjorde ett vederhäftigt intryck och jag tror verkligen att hans iakttagelse förtjänar tilltro.

Djuret sågs "på Ravlunda skjutfält", i Maglehems Ora, 300 meter rakt norrut från ett skogsvägs-kärl där fyra vägar mötas. 'Mitt i vägs-kälet' går man 400 meter mot NV. På kartan syns där höjdhöjningar. Där satt lodjuret på en 'hög knöl' i marken. Om man går 200 meter mot NO från denna plats, når man ett stort öppet fält."

Jag hade ingen karta tillgänglig när samtalet kom, och det är svårt eller omöjligt att orientera sig fram till rätt plats på den vanliga generalstabs--kartan i skala 1:50 000. Men eftersom rapportören gjorde ett så pålitligt intryck anser jag att uppgiften bör bevaras.

Korta notiser från år 1970.

- ⊗ 1970-01-04: 1 strömstare vid Kävlingeån S om Harlösa, och kanadagås sedd samma dag, lokal tyvärr ej angiven.
- 66 -02-07: mindre hackspett sedd vid Håckebergakärret av C A Bauer, Sven Koch, Peder Weibull m fl, men ej av mig.
- 04-23: brushane, 2 hannar med mörka kragar sedda på gräsbank i översvämning vid Kävlingeåns utlopp ur Vombsjön. Inget rekord, men ett tämligen tidigt datum i Sverige.
- 05-24: sångsvan sedd, lokal ej angiven
- 06-10: dubbeltrast sedd nära Landön i NO Skåne, och snöskata med nyutflugnen unge med kort stjärt sågs i barrskogsdunge V om Hammarsjön samma dag. Häckningsbevis. Den gamla fågeln varnade flitigt dessutom. Men dessa uppgifter finns redan sedan länge renskrivna i exkursionsprotokollet för denna dag. Det var en av exkursionerna med Djurhag!
- Samma dag, på hemväg från NO Skåne, sågs en ejderguding i Ringsjön, östra halvan, nära stora vägen från Höör.
- Även sågs denna dag 1 turkduva vid Färlöv i NO Skåne.

- - - - -

Vidare:

- ⊕ 1970-05-03: bergfink sedd vid Håckeberga. Mycket sent datum! Och samma dag sågs 2 svarttärnor i Björkesåkrasjön!
- -06-01: prutgås, och kustsnäppa sedda vid Vellinge strandängar. Protokollet från denna exkursion också sedan länge renskrivet.

Tofslärka Lund 1970

(67) Dagboksanteckningar i regel ej gjorda, men läget på Klostergårdsområdet är följande. Jag såg arten rätt ofta på vintern, våren och försommaren, ibland 1 ex, ibland 2. Jag såg också att ett ex haltade lindrigt; det syntes mycket tydligt, men fågeln sprang obehindrat och snabbt. Jag såg inte arten på långt när vid varje besök vid Klostergårdens centrum, men det blev i alla fall rätt många observationer. På vintern ibland 1 ex alldeles invid byggnaderna i centrum, även på affärernas bakgård bland avfall och tomkartonger etc. På våren sågs och hördes fågeln sjunga. Flera gånger satt den på taket till en av skolbyggnaderna (en envåningsbyggnad). Letade även föda på tennisplanen, på gräsmattorna, på den stenbelagda planen vid kyrkan etc. Flera gånger hörd från mitt fönster i bostaden på Sunnanväg 18 L, och sedd där också förstås. Upprepade gånger vaknade jag på våren vid att höra dess sång. Den sprang både på själva gatan och på gångvägarna.

På sensommaren och hösten inte sedd ofta. Måndag 12 oktober sågs 1 ex vid bostaden, det hördes också. Detta var på morgonen, och det var antagligen första observationen på c 2½ månader.

Årets sista månader: bara sedd ett par gånger; sista gången var på julafton 24 dec., då ett ex sågs.